

契約の内容

契約年月日	令和6年7月12日	
契約業者名	五洋・大本特定建設工事共同企業体	
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目7番27号	
工事の名称	令和6年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第3次)	
工事場所	福岡県京都郡苅田町空港南町地先	
工事種別	港湾土木工事	
工事概要	別紙のとおり	
工期(自)	令和6年7月12日	
工期(至)	令和7年7月31日	
契約金額	867,614,000	円 (税込み)

土砂処分場（Ⅱ期）					
基礎工					(想定)
基礎捨石	雑石5～100kg/個程度	m	73		指定部分
捨石本均し	±5cm	m	64		指定部分
捨石荒均し(1)	±20cm	m	73		指定部分
捨石荒均し(2)	±20cm	m	73		指定部分
本体工					(想定)
本体ブロック据付	28.47t/個	個	20		支給材料
被覆工					(想定)
被覆石(1)-1	雑石1,000kg/個程度	m	70		指定部分
被覆石(1)-2	雑石1,000kg/個程度	m	68		指定部分
被覆石(2)	雑石300-500kg/個程度	m	4		
被覆石(3)	雑石1,000kg/個程度	m	40		
被覆石均し(1)-1	±50cm	m	70		(機械均し)、指定部分
被覆石均し(1)-2	±50cm	m	68		(機械均し)、指定部分
被覆石均し(2)	±50cm	m	4		
被覆石均し(3)	±50cm	m	40		
袋詰め雑石	4t/個	個	667		
裏込工					(想定)
裏込雑石	雑石5～100kg/個程度	m	59		
裏込均し	±20cm	m	59		
防砂シート(1)		m	77		
防砂シート(2)		m	73		
防砂シート(3)		m	60		
腹付工					(想定)
腹付ズリ(1)	岩ズリ	m	67		
腹付ズリ(2)	岩ズリ 瀬取り投入	m	60		
上部工					(想定)
上部コンクリート	18N-8-40	m	60		
消波工					(想定)
消波ブロック据付		個	477		支給材料
消波ブロック仮置		個	39		支給材料