

契約の内容

|         |                                |         |
|---------|--------------------------------|---------|
| 契約年月日   | 令和6年7月11日                      |         |
| 契約業者名   | あおみ建設株式会社 九州支店                 |         |
| 契約業者の住所 | 福岡市博多区博多駅前一丁目4番4号              |         |
| 工事の名称   | 令和6年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事 |         |
| 工事場所    | 佐伯市東浜地先                        |         |
| 工事種別    | 港湾土木工事                         |         |
| 工事概要    | 別紙のとおり                         |         |
| 工期(自)   | 令和6年7月11日                      |         |
| 工期(至)   | 令和7年3月21日                      |         |
| 契約金額    | 341,000,000                    | 円 (税込み) |

| 工 種 名 称            | 規格・形状寸法             | 単位 | 数量    | 摘 要          |         |   |
|--------------------|---------------------|----|-------|--------------|---------|---|
| 岸壁(-10m) (改良) 築造工事 |                     |    |       |              |         |   |
| 上部工                |                     |    |       |              |         |   |
| 床板製作据付(1)          | A1-1<br>4,700×2,200 | 枚  | 10    | 〈工場製作: J2-5〉 |         |   |
| 床板製作据付(2)          | A1-2<br>4,700×2,200 | 枚  | 10    |              |         | 〃 |
| 床板製作据付(3)          | A2-1<br>4,700×2,200 | 枚  | 1     |              |         | 〃 |
| 床板製作据付(4)          | A2-2<br>4,700×2,200 | 枚  | 1     |              |         | 〃 |
| 床板製作据付(5)          | A3-1<br>4,700×2,200 | 枚  | 1     |              |         | 〃 |
| 床板製作据付(6)          | A3-2<br>4,700×2,200 | 枚  | 1     |              |         | 〃 |
| 床板製作据付(7)          | A4<br>1,850×4,250   | 枚  | 1     |              |         | 〃 |
| 床板製作据付(8)          | A5<br>1,850×4,250   | 枚  | 1     |              |         | 〃 |
| 床板製作据付(9)          | A6<br>1,850×6,340   | 枚  | 1     |              |         | 〃 |
| 床板製作据付(10)         | A7<br>1,850×6,340   | 枚  | 1     |              |         | 〃 |
| 床板製作据付(11)         | A8<br>1,350×4,700   | 枚  | 2     |              |         | 〃 |
| 床板製作据付(12)         | A9<br>1,350×6,340   | 枚  | 1     |              |         | 〃 |
| 床板製作据付(13)         | A10<br>1,350×6,340  | 枚  | 1     |              |         | 〃 |
| 床板製作据付(14)         | A11<br>1,340×4,700  | 枚  | 3     | 〃            |         |   |
| 床板製作据付(15)         | A12<br>1,340×4,700  | 枚  | 3     | 〃            |         |   |
| 間詰コンクリート           | 50N-15-20           | 式  | 1     | コンクリート       | 30㎡     |   |
| 上部コンクリート           | 18N-8-40            | 式  | 1     | 鉄筋           | 4569kg  |   |
| 地覆コンクリート           | 18N-8-40            | 式  | 1     | コンクリート       | 3㎡      |   |
| 土留め嵩上げ             | 18-N-8-40           | ㎡  | 23    | コンクリート       | 2㎡      |   |
| 舗装工                |                     |    |       |              |         |   |
| コンクリート舗装           | 曲げ4.5N-6.5-40       | 式  | 1     | コンクリート       | 398㎡    |   |
| 不陸整正               |                     | ㎡  | 2,233 |              |         |   |
| 下層路盤               | t=12cm              | ㎡  | 2,233 |              |         |   |
| 上層路盤               | t=10cm              | ㎡  | 2,233 |              |         |   |
| 基層                 | t=5cm               | ㎡  | 293   |              |         |   |
| 表層                 | t=5cm               | ㎡  | 2,233 |              |         |   |
| 付属工                |                     |    |       |              |         |   |
| 車止取付               | H250                | 基  | 2     |              | L=10.3m |   |
| 縁金物取付              |                     | m  | 23    |              |         |   |
| 渡版製作               | グレーチング              | 枚  | 23    | 995×2876×169 | T-25    |   |
| 電位測定装置             |                     | 組  | 1     |              |         |   |
| 土工                 |                     |    |       |              |         |   |
| 土砂掘削               | 配管部                 | ㎡  | 316   | 想定           |         |   |
| 路盤撤去               | t=30mm              | ㎡  | 499   | 流用           |         |   |
| 路体盛土               |                     | ㎡  | 1,882 |              |         |   |
| 床掘                 | 中層混合固化後             | ㎡  | 151   |              |         |   |
| 埋戻し                | 中層混合固化後             | ㎡  | 114   |              |         |   |

|            |                                              |                |        |                          |
|------------|----------------------------------------------|----------------|--------|--------------------------|
| 構造物撤去工     |                                              |                |        |                          |
| 舗装版切断      | t=10mm                                       | m              | 86     |                          |
| 舗装版撤去      | t=10mm                                       | m <sup>2</sup> | 1,664  |                          |
| 地中埋設配管配線   | FEP30                                        | m              | 109    | 流用(想定)                   |
| 給水管        | HPPE φ 100                                   | m              | 77     | 流用(想定)                   |
| ハンドホール     |                                              | 基              | 1      | 流用(想定)                   |
| U型側溝       | 無筋構造物 300×300                                | m              | 31     |                          |
| 縁金物        |                                              | m              | 57     |                          |
| 地盤改良工      |                                              |                |        |                          |
| 中層混合処理工    | WILL工法<br>(スラリー振動攪拌工法)<br>改良深度12.7m 改良幅29.0m | m <sup>3</sup> | 21,270 |                          |
| 配管・配線工     |                                              |                |        |                          |
| 地中埋設配管配線   | FEP30                                        | m              | 109    | 流用材(想定) 内流用材109m         |
| 給水管        | HPPE φ 100                                   | m              | 77     | 流用材(想定) 内流用材77m          |
| ハンドホール     |                                              | 基              | 1      | 流用+嵩上げ(想定) 内流用材1基        |
| 調査工        |                                              |                |        |                          |
| 事前調査       |                                              |                |        |                          |
| 陸上ボーリング    | φ 116mm 砂・砂質土                                | m              | 12.55  | 表-1参照                    |
| 乱れの少ない試料採取 |                                              | m              | 3      |                          |
| 土質試験       |                                              | 本              | 1      | 表-2参照                    |
| 室内配合試験     |                                              | 式              | 1      | 表-3参照                    |
| 六価クロム溶出試験  |                                              | 式              | 1      |                          |
| チェックボーリング  |                                              |                |        |                          |
| 陸上ボーリング    | φ 116mm 改良土                                  | m              | 76.56  | 表-4参照                    |
| 乱れの少ない試料採取 |                                              | m              | 18     |                          |
| 力学試験       | 一軸圧縮試験                                       | 本              | 1      |                          |
| 六価クロム溶出試験  |                                              | 式              | 1      |                          |
| タンクリーチング試験 |                                              | 式              | 1      |                          |
| 雑工         |                                              |                |        |                          |
| 転落防止設備撤去   |                                              | m              | 86     | Aタイプ L=65m<br>Bタイプ L=21m |
| 転落防止設備復旧   |                                              | m              | 86     | Aタイプ L=65m<br>Bタイプ L=21m |