

契約の内容

契約年月日	令和6年7月31日
契約業者名	松山建設株式会社
契約業者の住所	福岡県福岡市中央区高砂2-24-23
工事の名称	令和6年度福岡空港排水施設工事(海浜部)
工事場所	福岡市東区奈多地先
工事種別	空港等土木
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年7月31日
工期(至)	令和7年12月19日
契約金額	539,000,000 円 (税込み)

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要
排水施設 【接続柵】 準備工(1) 伐木除根 伐木・除根		m2	4, 200	工事数量総括表による	
仮設工(1) 工事用道路工 仮設道路 敷鉄板		式	1		任意仮設 任意仮設
土留工 鋼矢板打設・引抜	IV型 L=12. 5m	式	1		任意仮設
仮設施設管理 仮排水施設管理		式	1	8ヶ月	想定
地盤改良工 薬液注入工 二重管ストレーナ工法	L=4m、注入率35%	m3	362	複相方式 99本	
排水構造物工(1) 接続柵工 接続柵	B3. 50 × L6. 15 × H8. 21	箇所	1	コンクリート 70m ³ ステップ φ19 37本 FRPM管 φ1350 1m ラップゲート 1基 ゲーリング 600×600 1枚 ゲーリング 1000×2200 1枚 パドル管 1本	接続柵B13
【陸上管部】 仮設工(2) 工事用ヤード造成 盤下げ部 仮設ヤード整地 大型土のう 接続車路 敷鉄板		式	1		任意仮設 任意仮設 任意仮設 任意仮設 任意仮設
土留工 鋼矢板打設・引抜	IV型 L=14. 5m	式	1	424袋 2箇所	任意仮設
排水構造物工(2) 陸側管床工 管床碎石 管床碎石均し 管床板	単粒度碎石4号 ±5cm PL-25、SS400	m3 m2 枚	61 80 16		
管渠工 放水管製作 放水管据付	φ1450×t9mm SM400 φ1450×t9mm SM400	基 基	8 8		陸上管①～⑧ 陸上管①～⑧
被覆工 埋戻し(1) 埋戻し(2)	単粒度碎石4号 発生土	m3 m3	1, 970 15		