

契約の内容

|         |                                  |         |
|---------|----------------------------------|---------|
| 契約年月日   | 令和6年7月31日                        |         |
| 契約業者名   | みらい建設工業株式会社 九州支店                 |         |
| 契約業者の住所 | 福岡県福岡市博多区上呉服町10番1号               |         |
| 工事の名称   | 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁下部工(P1)工事 |         |
| 工事場所    | 鹿児島市新栄町地先                        |         |
| 工事種別    | 港湾土木工事                           |         |
| 工事概要    | 別紙のとおり                           |         |
| 工期(自)   | 令和6年7月31日                        |         |
| 工期(至)   | 令和8年9月30日                        |         |
| 契約金額    | 1,434,290,000                    | 円 (税込み) |

| 工 種 名 称        | 規格・形状寸法                 | 単位 | 数量     | 摘 要        |
|----------------|-------------------------|----|--------|------------|
| 道路(橋梁下部工)      |                         |    |        |            |
| 共通工            |                         |    |        |            |
| 標識灯設置・管理       |                         | 基  | 1      |            |
| 潜水探査工          |                         |    |        |            |
| 潜水探査           |                         | 点  | 1 (想定) |            |
| 井筒内潜水探査        | 突棒探査                    | m2 | 620    |            |
| 仮設工            |                         |    |        |            |
| 導材設置・撤去        |                         | 式  | 1      |            |
| 支保設置・撤去        | H-300×300×10×15         | 式  | 1      |            |
| 間詰コンクリート打設・撤去  |                         | 式  | 1      |            |
| 基礎工            |                         |    |        |            |
| 鋼管矢板打設(1)      | φ 1200 , L=43.8m t=14mm | 本  | 38     |            |
| 鋼管矢板打設(2)      | φ 1200 , L=1.2m t=14mm  | 本  | 38     |            |
| 減圧装置           | VP φ 100 L=3.0m         | 本  | 4      |            |
| 継手内排土          |                         | 式  | 1      |            |
| 継手内モルタル        |                         | 式  | 1      |            |
| 継手内止水材         |                         | 式  | 1      |            |
| 鋼管矢板内掘削        |                         | 本  | 38     |            |
| 中詰コンクリート       |                         | 本  | 38     |            |
| 井筒内掘削          | 砂質土、砂礫土                 | m3 | 2,360  |            |
| 井筒内壁面清掃        |                         | m  | 11     |            |
| 土砂埋戻し          | H=2.09m                 | 式  | 1      | 流用材        |
| 残土処理           |                         | 式  | 1      |            |
| 大型土のう撤去        |                         | 袋  | 92     |            |
| 敷砂             | t=0.5m                  | 式  | 1      |            |
| 底盤コンクリート       | t=2.5m                  | 式  | 1      |            |
| 鋼管矢板切断・撤去      | 鋼管矢板 φ 1200             | 本  | 38     |            |
| 躯体工            |                         |    |        |            |
| 頂版コンクリート       | t=6.0m                  | 式  | 1      |            |
| 躯体コンクリート       |                         | 基  | 1      | エポキシ樹脂塗装鉄筋 |
| 雑工             |                         |    |        |            |
| 点検用梯子・注意喚起看板設置 |                         | 式  | 1      |            |
| 銘板設置           |                         | 式  | 1      |            |