

契約の内容

契約年月日	令和6年8月2日
契約業者名	五洋建設株式会社 九州支店
契約業者の住所	福岡市博多区博多駅東二丁目7番27号
工事の名称	令和6年度苅田港(新松山地区)岸壁(－12m)築造工事
工事場所	福岡県京都郡苅田町新松山4丁目地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年8月2日
工期(至)	令和7年7月31日
契約金額	1,103,137,750 円 (税込み)

5. 工事内容

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
岸壁(-12m)築造				
共通工 標識灯移設	RSL-P201S型	基	1	
潜水探査工 潜水探査		点	1	(想定)

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
岸壁(-12m)築造				
撤去工 雑石撤去・投入	雑石 100～500kg/個程度	m3	1,169	
海上地盤改良工 グラブ床掘	設計水深 -15.14m～-18.64m 法面勾配 1:2、1:1.5	m2	2,385	
土捨工 土運船運搬		式	1	
基礎工				
基礎捨石	雑石 5～100kg/個程度	m	121.2	
暫定捨石	雑石 5～100kg/個程度	m	135.0	
基礎捨石本均し	(±) 5cm	m	75.0	
基礎捨石荒均し(1)	(±) 30cm	m	75.0	
基礎捨石荒均し(2)	(±) 50cm	m	102.3	
本体工				
ケーソン据付(1)	1,505 t / 函	函	3	(支給材料)
ケーソン据付(2)	1,155 t / 函	函	1	(支給材料)
ケーソン中詰	砂 19kN/m3	函	4	
ケーソン中詰均し		函	4	
蓋コンクリート	18N-8-40	函	4	
裏込工				
防砂目地板		箇所	4	
裏込雑石投入	雑石5～100kg/個程度	m	124.6	