

契約の内容

契約年月日	令和6年8月2日
契約業者名	東洋・本間特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区上川端町13番15号 安田第7ビル8階
工事の名称	令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁下部工(P2)工事
工事場所	鹿児島市新栄町地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年8月26日
工期(至)	令和8年9月30日
契約金額	1,371,523,120 円 (税込み)

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
道路(橋梁下部工)				
共通工				
標識灯設置・管理		基	1	
潜水探査工				
潜水探査		点	1	(想定)
井筒内潜水探査	突棒探査	m2	620	
仮設工				
導材設置・撤去		式	1	
支保設置・撤去	H-300×300×10×15	式	1	
間詰コンクリート打設・撤去		式	1	
基礎工				
鋼管矢板打設(1)	φ1200, L=42.8m t=14mm	本	38	
鋼管矢板打設(2)	φ1200, L=1.2m t=14mm	本	38	
減圧装置	VP φ100 L=3.0m	本	4	
継手内排土		式	1	
継手内モルタル		式	1	
継手内止水材		式	1	
鋼管矢板内掘削		本	38	
中詰コンクリート		本	38	
井筒内掘削	砂質土、砂礫土	m3	2,219	
井筒内壁面清掃		m	10	
土砂埋戻し	H=1.63m	式	1	流用材
残土処理		式	1	
敷砂	t=0.5m	式	1	
底盤コンクリート	t=2.5m	式	1	
鋼管矢板切断・撤去	鋼管矢板 φ1200	本	38	
躯体工				
頂版コンクリート	t=6.0m	式	1	
躯体コンクリート		基	1	エポキシ樹脂塗装鉄筋
雑工				
点検用梯子・注意喚起看板設置		式	1	
銘板設置		式	1	