

契約の内容

契約年月日	令和6年8月6日	
契約業者名	宮川建設株式会社	
契約業者の住所	福岡市中央区那の津3-15-3	
工事の名称	令和6年度博多港(香椎パークポート地区)岸壁(-13m)(改良)工事	
工事場所	福岡市東区香椎浜ふ頭4丁目地先	
工事種別	港湾土木	
工事概要	別紙のとおり	
工期(自)	令和6年8月6日	
工期(至)	令和7年3月24日	
契約金額	349,030,000	円 (税込み)

工 種 名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	摘 要
岸壁(-13m)(改良)				
維持補修工				
〈流電陽極式〉 (11~15BL)				
流電陽極式	3.0A(50年型)	個	111	
電氣的導通鋼材接続(1)	ボンド(縦断部)	箇所	20	
電氣的導通鋼材接続(2)	ボンド(横断部)	箇所	10	
〈表面被覆工〉 表面被覆工	水中硬化型エポキシ樹脂塗装	m2	2,276	
構造物補修工				
〈断面修復工〉 左官工	断面修復材t=30mm	m2	17	想定
〈ひび割れ補修工〉 充てん工	ひび割れ長 1.0mm以上	m	180	想定
〈ひび割れ補修工〉 注入工	ひび割れ長 0.2mm以上	m	35	想定
アスファルト舗装撤去・復旧工				
〈舗装撤去工〉 舗装撤去	t=9cm	m2	435	
〈舗装復旧工〉 基層	t=4cm	m2	435	
表層	t=5cm	m2	435	
構造物撤去工				
〈取壊し工〉 コンクリート取壊し		式	1	コーナー材撤去 7 m
〈撤去工〉 係船柱撤去	700KN曲柱	基	5	
付属工				
〈係船柱工〉 上部コンクリート	24N/mm2	箇所	5	
係船柱取付	1000KN曲柱	基	5	
コーナー材復旧		m	13.2	2.64×5箇所
雑工				
〈雑工〉 既設渡版撤去	3.28t/枚	枚	2	(流用)
既設渡版据付	3.28t/枚	枚	2	(流用材)