

契約の内容

契約年月日	令和6年9月24日	
契約業者名	あおみ建設株式会社 九州支店	
契約業者の住所	福岡市博多区博多駅前一丁目4番4号	
工事の名称	令和6年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)工事(第3次)	
工事場所	大分県大分市西ノ洲	
工事種別	港湾等鋼構造物工事	
工事概要	別紙のとおり	
工期(自)	令和6年9月24日	
工期(至)	令和8年3月13日	
契約金額	631,202,000	円 (税込み)

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
護岸（改良）				
共通工				
汚濁防止膜管理・撤去(1)	H=2m 放水函部	m	40	
汚濁防止膜管理・撤去(2)	H=2m 取水管部	m	60	
仮設工				
仮設鋼矢板撤去	SP-Ⅲ型、L=9.5m	枚	128	
大型土のう管理・撤去(1)	放水函部	個	6	汚濁防止膜固定用
大型土のう管理・撤去(2)	取水管部	個	9	汚濁防止膜固定用
大型土のう管理・撤去(3)		個	534	護岸機能確保用
上部工				
鋼製壁体製作(1)	放水函部	基	1	
鋼製壁体製作(2)	取水管部	基	1	
鋼製壁体運搬・据付(1)	放水函部	基	1	
鋼製壁体運搬・据付(2)	取水管部	基	1	
現場溶接	現場大型片T継手溶接	m	765.0	
基礎コンクリート	24N-12-20(25)	m	19.9	
天端被覆コンクリート	18N-12-20(25) t=200	m	42.7	
水叩きコンクリート	18N-12-20(25) t=200	m	60.7	
均しコンクリート	18N-12-20(25) t=200	m	63.1	
土工				
埋戻しコンクリート	18N-12-20(25)	m	77.1	
埋戻し(1)	土工用水砕スラグ	m	60.7	
埋戻し(2)	土砂	m	77.1	流用材
本体工				
方塊ブロック①据付	3.0m(L)×1.0m(B)×1.5m(H)	個	20	
方塊ブロック②据付	3.0m(L)×1.0m(B)×1.5m(H)	個	19	
方塊ブロック③据付	3.0m(L)×1.8m(B)×1.5m(H)	個	20	
方塊ブロック④据付	1.5m(L)×1.0m(B)×1.5m(H)	個	2	
方塊ブロック⑤据付	1.69m(L)×1.0m(B)×1.5m(H)	個	1	
方塊ブロック⑥据付	3.19m(L)×1.0m(B)×1.5m(H)	個	1	
方塊ブロック⑦据付	1.69m(L)×1.8m(B)×1.5m(H)	個	1	
方塊ブロック⑧据付	3.09m(L)×1.0m(B)×1.5m(H)	個	1	
方塊ブロック⑨据付	1.59m(L)×1.0m(B)×1.5m(H)	個	1	
方塊ブロック⑩据付	3.09m(L)×1.8m(B)×1.5m(H)	個	1	
復旧工				
場所打ち側溝 A	RC-40、t=200mm 18N-8-40	m	19.8	
場所打ち側溝 B	RC-40、t=200mm 18N-8-40	m	45.5	