

契約の内容

契約年月日	令和6年11月1日
契約業者名	末重建設株式会社
契約業者の住所	鹿児島県霧島市溝辺町麓六丁目14番地
工事の名称	令和6年度鹿児島空港地下道改良工事(第2次)
工事場所	鹿児島県霧島市溝辺町麓地先
工事種別	空港等土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年11月1日
工期(至)	令和7年8月29日
契約金額	204,600,000円 (税込み)

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘 要
用地造成				工事数量総括表より	
構造物撤去工					
構造物取壊し工					
道路鈑撤去		個	24		
舗装取壊し工					
アスファルト舗装版撤去・積込	t=5.0cm、12.0cm	m2	1,227		
路盤掘削		m3	225		
トンネル工(滑走路直下)					
トンネル補強工					
下地処理	ウォータージェット	m2	1,104		(想定)
鉄筋加工組立	D13～D22	本	3,556		
プライマー塗布		m2	704		
乾式吹付	t=50mm	m3	35		
表面被覆		m2	704		
床板コンクリート打設	超速硬コンクリート t=200mm	m3	80		
舗装工					
アスファルト舗装工					
不陸整正		m2	824		
上層路盤(1)	粒度調整碎石 t=10.0～25.0cm	m2	824		
上層路盤(2)	再生アスファルト安定処理材 t=0～10.0cm	m2	602		
表層	再生密粒(13)アスコン t=5.0cm	m2	1,426		
付帯施設工					
付帯工					
道路鈑		個	24		流用材
道路標識		枚	1		
区画線	熔融式	m	491		
文字標識	熔融式	m	37		
車線障害物標示	貼付式	m	7		