

契約の内容

契約年月日	令和6年10月31日	
契約業者名	大林道路株式会社 九州支店	
契約業者の住所	福岡市博多区博多駅前3丁目2番1号	
工事の名称	令和6年度宮崎空港エプロン(6SP)舗装工事	
工事場所	宮崎市赤江無番地宮崎空港地内	
工事種別	空港等舗装工事	
工事概要	別紙のとおり	
工期(自)	令和6年10月31日	
工期(至)	令和7年3月28日	
契約金額	402,600,000	円 (税込み)

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘 要
エプロン6SP(舗装工事)					
空港舗装工					
無筋コンクリート舗装工					
路床改良①	セメント安定処理 t=50cm	m2	5,451		【昼間作業】
路床改良②	セメント安定処理 t=50cm	m2	4,852		【夜間作業】
上層路盤(ICT)①	粒度調整碎石 M-30 t=20cm	m2	5,451		【昼間作業】
上層路盤(ICT)②	粒度調整碎石 M-30 t=20cm	m2	4,852		【夜間作業】
コンクリート舗装	t=38cm	m2	10,304		【夜間作業】
目地工					
縦横方向施工目地	ダウエルバー φ42	m	720		【昼間作業】
(JT-1)①	L=800mm (ソケット付)				
縦横方向施工目地	ダウエルバー φ42	m	679		【夜間作業】
(JT-1)②	L=800mm (ソケット付)				
縦方向施工目地	ダウエルバー φ42	m	173		【昼間作業】
(JT-2)①	L=800mm 既設削孔型				
縦方向施工目地	ダウエルバー φ42	m	154		【夜間作業】
(JT-2)②	L=800mm 既設削孔型				
横方向収縮目地	ダウエルバー φ42	m	504		【昼間作業】
(JT-3)①	L=800mm				
横方向収縮目地	ダウエルバー φ42	m	504		【夜間作業】
(JT-3)②	L=800mm				
工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘 要
横方向収縮目地	タイバー D41	m	63		【昼間作業】
(JT-4)	L=800mm				
横方向収縮目地	ダウエルバー φ42	m	189		【昼間作業】
(JT-5)①	L=800mm				
横方向収縮目地	ダウエルバー φ42	m	126		【夜間作業】
(JT-5)②	L=800mm				
横方向施工目地	ダウエルバー φ42	m	63		【夜間作業】
(JT-6)	L=800mm				
膨張目地	既製可圧縮目地板	m	63		【昼間作業】
(JT-7)	t=25mm				
飛行場標識工					
飛行場標識工					
マーキング(1)	常温式 赤色 W=35cm	m2	22		ABL標識【夜間作業】
マーキング(2)①	常温式 黄色 W=30cm	m2	24		導入線標識、停止バー【昼間作業】
マーキング(2)②	常温式 黄色 W=30cm	m2	43		導入線標識【夜間作業】
マーキング(3)	常温式 白色 W=15cm	m2	3		GSE標識【昼間作業】
マーキング(4)	常温式 黄色 W=15cm	m2	0.3		アースリング標識【昼間作業】
マーキング(5)	常温式 黄色 文字	m2	0.9		スロット番号標識【夜間作業】
マーキング削除		m2	19		仮設誘導路標識【夜間作業】
付帯施設工					
アースリング工					
アースリング設置	真鍮棒、Φ20mm	箇所	5		【昼間作業】
仮設工					【昼・夜間作業】
水替工					
ポンプ排水	φ150mm-全揚程10m×1基	式	1		(想定)