

契約の内容

契約年月日	令和7年2月3日
契約業者名	若築・不動テトラ特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	福岡県北九州市若松区浜町一丁目4番7号
工事の名称	令和6年度八代港大築島土砂処分場護岸裏込工事
工事場所	八代市植柳下町大築島地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和7年2月3日
工期(至)	令和8年2月27日
契約金額	755,661,500 円 (税込み)

5. 工事内容

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
土砂処分場				
共通工				
灯浮標設置・管理		基	3	
標識灯設置・管理		基	6	
汚濁防止膜設置・管理	H=2m	m	680	開口部は20mの余裕長
基礎工				
基礎捨石本均し	±5cm	m	233	
基礎捨石荒均し	±20cm	m	229	
被覆工				
被覆ブロック据付(1)	ストーンブロック 1t型	個	31	支給材料
被覆ブロック据付(2)	ペルメックス 2t型	個	106	支給材料

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
上部工				
上部ブロック据付(1)	H=1.80m、L=5.00m	個	4	支給材料
上部ブロック据付(2)	H=1.80m、L=4.23m	個	3	支給材料
上部ブロック据付(3)	H=2.10m、L=3.00m	個	1	支給材料
上部ブロック据付(4)	H=2.10m、L=3.00m	個	65	支給材料
裏込工				
大型土のう製作・設置		個	6,324	
防砂目地板	b=1.00m、t=5mm	箇所	74	
防砂シート		m	232	
端部固定		m	232	
フィルター層(1)	岩ずり 0~40mm t=100cm	m	228	
フィルター層(1)均し	±20cm	m	228	
フィルター層(2)	岩ずり 40~70mm t=100cm	m	228	
フィルター層(2)均し	±20cm	m	228	天端