

契約の内容

契約年月日	令和7年3月28日		
契約業者名	若築・村上特定建設工事共同企業体		
契約業者の住所	北九州市若松区浜町1-4-7		
工事の名称	令和6年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)工事		
工事場所	指宿市湯の浜地先		
工事種別	港湾土木工事		
工事概要	別紙のとおり		
工期(自)	令和7年3月28日		
工期(至)	令和8年3月12日		
契約金額	466,950,000	円	(税込み)

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
離岸堤（改良）				
共通工				
灯浮標設置・管理・撤去		基	3	灯浮標1～3
灯浮標管理		基	18	灯浮標1'～14'
標識灯管理・移設		基	1	貸与物件
構造物撤去工				
消波ブロック撤去・仮置	三連ブロック 2t型	m	32	
石材撤去・仮置	雑石5～100kg/個程度、雑石200kg内外	m	32	
基礎工				
敷布敷設		m	24	
洗掘防止用マット敷設		枚	18	
基礎捨石(1)	雑石5～100kg/個程度	m	76	内流用材 837m3
基礎捨石(2)	雑石300～500kg/個程度	m	17	購入材
基礎捨石(3)	雑石300～500kg/個程度	m	64	購入材
捨石本均し(1)	± 5cm	m	64	
捨石本均し(2)	± 5cm	m	12	
捨石本均し(3)	± 5cm	m	64	
捨石荒均し(1)	± 50cm	m	67	
捨石荒均し(2)	± 30cm	m	14	
捨石荒均し(3)	± 30cm	m	64	
本体工				
摩擦増大用マット敷設		m	11	
セルラーブロック据付	39.9t/個～41.2t/個	個	8	支給材料
セルラーブロック中詰		m3	556	
本体ブロック据付	37.0t/個～48.8t/個	個	89	支給材料
被覆・根固工				
被覆石(1)	雑石300～500kg/個程度	m	69	購入材
被覆石(2)	雑石1000kg/個程度	m	81	購入材
被覆均し(1)	±50cm	m	69	
被覆均し(2)	±50cm	m	81	
根固方塊据付		個	9	支給材料
被覆ブロック据付①	メガロック 2t型	個	116	支給材料
被覆ブロック据付②	メガロック 6t型	個	186	支給材料
上部工				
上部コンクリート	18N-8-40	m	69	
係船環設置	SUS304	基	2	
消波工				
消波ブロック据付	ラクナⅣ 8t型	個	297	支給材料