

契約の内容

契約年月日	令和7年3月25日	
契約業者名	梅林建設株式会社	
契約業者の住所	大分市舞鶴町1-3-18	
工事の名称	令和6年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)工事(第4次)	
工事場所	大分市西ノ洲	
工事種別	港湾土木工事	
工事概要	別紙のとおり	
工期(自)	令和7年3月25日	
工期(至)	令和8年1月30日	
契約金額	217,800,000	円 (税込み)

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
護岸（改良）				
構造物撤去工				
仮排水撤去	フィルター材	m	164	
既設排水溝撤去	コンクリート（無筋）	m	44	
既設有孔管撤去	有孔管 φ500	m	42	
本体工				
〈調整鋼矢板（1）〉				
短尺鋼矢板	SP-50H型、SYW390、L=14.5m	枚	3	（想定）
長尺鋼矢板	SP-50H型、SYW390、L=35.0m	枚	1	（想定）
〈調整鋼矢板（2）〉				
短尺鋼矢板	SP-50H型、SYW390、L=14.5m	枚	3	（想定）
長尺鋼矢板	SP-50H型、SYW390、L=35.0m	枚	1	（想定）
〈調整鋼矢板（3）〉				
短尺鋼矢板	SP-50H型、SYW390、L=14.5m	枚	5	（想定）
長尺鋼矢板	SP-50H型、SYW390、L=35.0m	枚	1	（想定）
〈調整鋼矢板（4）〉				
短尺鋼矢板	SP-50H型、SYW390、L=14.5m	枚	4	（想定）
長尺鋼矢板	SP-50H型、SYW390、L=35.0m	枚	1	（想定）
上部工				
上部被覆コンクリート	18N-12-20 (25)	m	136	
天端被覆コンクリート	18N-12-20 (25)	m	164	
水叩きコンクリート	18N-12-20 (25)	m	136	
土工用水砕スラグ		m	164	
[埋設管部①]				
本体工				
鋼管杭切断	鋼管杭 t=23mm	本	8	
杭頭処理		式	1	
中詰コンクリート	24N-18-20 (25)	m ³	18	
場所打コンクリート	24N-18-20 (25)	m	13	
遮水シート	B5.0m×h2.00m	枚	18	
	B5.0m×h1.41m	枚	6	
排水工				
既設排水溝復旧		m	21	
[埋設管部②]				
本体工				
鋼管杭切断	鋼管杭 t=25mm	本	8	
杭頭処理		式	1	
中詰コンクリート	24N-18-20 (25)	m ³	18	
場所打コンクリート	24N-18-20 (25)	m	15	
二次コンクリート	18N-12-20 (25)	m ³	0.4	
遮水シート	B2.7m×h2.00m	枚	6	
	B2.7m×h1.41m	枚	2	
排水工				
既設排水溝復旧		m	23	
付属工				
スイングゲート式防水扉	W900×H2,050	基	1	
鋼製階段	W600-H1,810	基	1	