

契約の内容

契約年月日	令和7年3月28日	
契約業者名	みらい建設工業株式会社九州支店	
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区上呉服町10番1号	
工事の名称	令和6年度三池港(内港北地区)航路(-10m)(改良)浚渫工事	
工事場所	福岡県大牟田市新港町地先	
工事種別	港湾等しゅんせつ	
工事概要	別紙のとおり	
工期(自)	令和7年3月28日	
工期(至)	令和7年10月31日	
契約金額	569,492,000	円 (税込み)

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
航路(-10m)				
浚渫工 浚渫	設計水深 -9.0m 法面勾配 1:3	m2	24,688	全体 46,615 m3 内 土砂仮置場揚土 27,969 m3 内 海洋投入 18,646 m3
土捨工 受枠設置・管理・撤去	H=0m級	式	1	
	H=2m級	式	1	
排砂管設置・管理・撤去		式	1	
敷鉄板設置・管理・撤去		式	1	
フロータ管設置・管理・撤去		式	1	
舗装版撤去・復旧		m2	95	
土運船運搬(1)		式	1	土砂仮置場揚土
土運船運搬(2)		式	1	海洋投入
空気圧送揚土		式	1	土砂仮置場揚土
土工				
遮水シート撤去		m2	818	
築堤		m	891	8,633 m3
遮水シート敷設		m2	2,735	
碎石舗装		m	891	3,415 m3
仮設工				
既設フェンス撤去・復旧		式	1	
準備工				処分量(想定)
除草		m2	4,432	2 t
表土除去	t=10cm	m2	4,432	443 m3
測量業務				
水深測量		式	1	