

契約の内容

契約年月日	令和7年5月9日
契約業者名	若築建設株式会社 九州支店
契約業者の住所	福岡県北九州市若松区浜町一丁目4番7号
工事の名称	令和7年度北九州空港用地造成外工事
工事場所	北九州市小倉南区空港北町 北九州空港内
工事種別	空港等土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和7年5月9日
工期(至)	令和8年9月18日
契約金額	446,050,000 円 (税込み)

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要
【用地造成】				工事数量総括表より	
準備工					指定部分
準備工					
表土除去	t=10cm	m2	40,600		[夜間施工]
構造物撤去工					指定部分
舗装取壊し工					
アスファルト舗装版破碎	t=15cm以下	m2	2,370		[夜間施工]
排水構造物撤去工					
皿型排水溝撤去		m	345		[夜間施工]
既設人孔撤去	N-1-3	基	1		[夜間施工]
FRPM管渠(1)	FRPM管 φ900mm	m	98		[夜間施工]
FRPM管渠(2)	FRPM管 φ1000mm	m	98		[夜間施工]
空港土工					指定部分
空港土工					
切土		m3	6,400		[夜間施工]
路体盛土		m3	11,700		[夜間施工]、流用材
路床盛土		m3	210		[夜間施工]、流用材
空港舗装工					
アスファルト舗装工					
下層路盤	再生クラッシュランRC-40 t=10cm	m2	3,600		[夜間施工]
上層路盤	再生粒度調整碎石 RM-25 t=10cm	m2	3,600		[夜間施工]
表層	密粒度アスコン(13) t=5cm	m2	3,090		[夜間施工]
排水工					指定部分
側溝工					
自由勾配側溝(1)	プレキャスト 500×600mm	m	130		[夜間施工]
自由勾配側溝(2)	プレキャスト 500×700mm	m	30		[夜間施工]
自由勾配側溝(3)	プレキャスト 600×700mm	m	70		[夜間施工]
自由勾配側溝(4)	プレキャスト 600×800mm	m	56		[夜間施工]
自由勾配側溝(5)	プレキャスト 600×900mm	m	18		[夜間施工]
自由勾配側溝(6)	プレキャスト 700×800mm	m	50		[夜間施工]
集水樹工					
自由勾配側溝用樹(1)	600×600×600mm	基	3		[夜間施工]
自由勾配側溝用樹(2)	600×600×800mm	基	2		[夜間施工]
自由勾配側溝用樹(3)	600×600×900mm	基	1		[夜間施工]
取付管	VUφ250	m	5		[夜間施工]
暗渠排水工					
FRPM管渠(1)	FRPM管 φ700mm	m	29		[夜間施工]
FRPM管渠(2)	FRPM管 φ1000mm	m	91		[夜間施工]
FRPM管渠(3)	FRPM管 φ1100mm	m	125		[夜間施工]
人孔工					
人孔		箇所	4		[夜間施工]
人孔改修工					
人孔改修		箇所	4		[夜間施工]
貯水槽改修工					指定部分
貯水槽改修工					
貯水槽		箇所	4		[夜間施工]
緑地工					
植生工					
張芝工(1)	全面張	m2	1,630		[夜間施工]
張芝工(2)	鹿の子張	m2	1,060		[夜間施工]
種子吹付	平面部	m2	26,510		[夜間施工]