

契約の内容

契約年月日	令和7年4月10日
契約業者名	りんかい日産建設株式会社 九州支店
契約業者の住所	福岡県福岡市中央区赤坂1丁目13番10号
工事の名称	令和7年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)築造工事
工事場所	鹿児島県志布志市志布志町若浜地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和7年4月10日
工期(至)	令和8年1月30日
契約金額	731,366,680 円 (税込み)

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
防波堤(沖)				
共通工				
灯浮標設置・管理・撤去	ゼニライト 5NC型	基	4	貸与物件
標識灯(1)管理・移設	ゼニライト C-1型	基	2	貸与物件
標識灯(2)管理・移設	ゼニライト ZL-LS120-R1-L型	基	1	貸与物件
構造物撤去工				
根固ブロック①撤去・仮置	26.0t/個	個	6	被覆・根固工へ流用
根固ブロック②撤去・仮置	52.9t/個	個	10	被覆・根固工へ流用
基礎工				
敷布敷設	L B T	m	28.0	【指定部分】
アスファルトマット敷設	21.3m × 5.5m × 0.075~0.05m枚	m	25.5	【指定部分】
基礎捨石(1)	雑石50~200 kg/個程度	m	57.0	【指定部分】
基礎捨石(2)	雑石500~700 kg/個程度	m	61.2	【指定部分】
捨石本均し(1)	(±)5 cm雑石50~200 kg/個程度	m	25.1	【指定部分】
捨石本均し(2)	(±)5 cm((±)30 cm荒均し済み) 雑石50~200 kg/個程度	m	4.5	【指定部分】
捨石本均し(3)	(±)5 cm((±)50 cm荒均し済み) 雑石50~200 kg/個程度	m	4.5	【指定部分】
捨石荒均し(1)	(±)30 cm 雑石50~200 kg/個程度	m	61.2	水深10~15m【指定部分】
捨石荒均し(2)	(±)30 cm 雑石50~200 kg/個程度	m	25.1	水深15~20m【指定部分】
本体工				
ケーソン据付	3,784t/函	函	1	支給材料
ケーソン中詰	調整土砂 A150	函	1	
ケーソン中詰均し	L B H	函	1	
蓋コンクリート版製作	4.2m × 3.25m × 0.5m	個	20	
蓋コンクリート版据付		個	20	
被覆・根固工				
根固ブロック(1)据付	26.0t/個	個	6	流用材
根固ブロック(2)据付	52.9t/個	個	10	流用材
根固ブロック(3)仮置	58.2t/個	個	24	支給材料【指定部分】
被覆ブロック据付	ビーハイブ12t型	個	260	支給材料
上部工				
上部コンクリート	18N-8-40	m	25.1	
上部ブロック製作(1)	65.4t/個	個	5	
上部ブロック製作(2)	66.9t/個	個	5	
上部ブロック据付(1)	65.4t/個	個	5	
上部ブロック据付(2)	66.9t/個	個	5	
上部ブロック据付(3)	9.4t/個	個	10	
上部ブロック据付(4)	5.0t/個	個	10	
雑工				
観測孔設置	φ 200 mm × 2.5m	箇所	5	
標識灯点検歩廊等移設		式	1	