

契約の内容

契約年月日	令和7年4月10日	
契約業者名	あおみ建設株式会社九州支店	
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区博多駅前一丁目4番4号	
工事の名称	令和7年度北九州港(西海岸地区)岸壁(-11m)(改良)工事	
工事場所	福岡県北九州市門司区西海岸1丁目	
工事種別	港湾土木工事	
工事概要	別紙のとおり	
工期(自)	令和7年6月23日	
工期(至)	令和8年3月19日	
契約金額	352,000,000	円 (税込み)

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
岸壁(-11m)(改良)				
共通工				
標識管理	標識灯(C-1型灯火)	基	4	貸与物件
	標識柱	基	2	貸与物件
標識灯撤去	標識灯(C-1型灯火)	基	1	貸与物件
標識灯設置	標識灯(C-1型灯火)	基	1	貸与物件
標識柱撤去	標識柱	基	1	貸与物件
構造物撤去工				
上部工撤去	無筋コンクリート	m	21	土留上部工
アスファルト舗装撤去		m2	47	
ハンドホール撤去		個	1	
本体工				
かき落とし		m2	447	
さや管	SKK490 φ1300×t=14 L=13.75m	本	4	被覆防食45m2
さや管	SKK490 φ1300×t=14 L=12.90m	本	1	被覆防食9m2
さや管	SKK400 φ1300×t=13 L=11.25m	本	5	被覆防食56m2
さや管	SKK400 φ1300×t=13 L=10.25m	本	5	被覆防食56m2
仮受工				
杭頭結合		式	1	
中詰めコンクリート	水中不分離性モルタル(24N/mm2)	式	1	
		m3	69	
上部工				
上部コンクリート	24N/mm2	m	21	栈橋上部工
上部コンクリート	18N/mm2	m	21	土留上部工
渡版	コンクリート 24N/mm2	m	21	
渡版	グレーチング	枚	4	
付属工				
係船柱取付	曲柱1,000kN型	枚	8	
縁金物取付		基	1	塗装2m2
防舷材(埋込栓設置(1))		m	21	
防舷材(埋込栓設置(2))	600H×1500L	基	2	
	1000H×1100L	基	2	
<電気防食>				
電位測定装置設置		個所	1	