

契約の内容

契約年月日	令和7年5月1日	
契約業者名	五洋・大本特定建設工事共同企業体	
契約業者の住所	福岡市博多区博多駅東二丁目7番27号	
工事の名称	令和7年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事	
工事場所	薩摩川内市港町地先	
工事種別	港湾土木工事	
工事概要	別紙のとおり	
工期(自)	令和7年5月1日	
工期(至)	令和8年3月30日	
契約金額	1,912,790,000	円 (税込み)

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘 要
岸壁(−12m)					
共通工					
標識灯管理		基	8		貸与物件
基礎工					
基礎捨石①	雑石5〜100kg/個程度	m	93	1,948m3	
捨石①本均し	±5cm	m	95	1,135m2	(機械均し)
捨石①荒均し	±30cm	m	79	194m2	(機械均し)
基礎捨石②	雑石5〜100kg/個程度	m	19	1,008m3	
捨石②本均し	±5cm	m	15	137m2	(機械均し)
捨石②荒均し	±30cm	m	19	24m2	(機械均し)
捨石②荒均し	±50cm	m	28	178m2	(機械均し)
本体工(ケーソン式)					
ケーソン据付		函	6	標準部 4函(1,310t/函)、 東側取付部① 1函(1013t/ 函)、東側取付部② 1函 (521t/函)	支給材料
ケーソン中詰		函	6	7,461m3	
ケーソン中詰均し		函	6	559m2	
プレキャスト蓋製作	18N-8-40	枚	41	標準部、東側取付部①、	
プレキャスト蓋設置		枚	41	東側取付部②	
本体工(鋼杭式)					
鋼管杭打設(杭A)	φ 1,200 × L37.673m	本	22	φ 1,200 × t12 × L37.637 22 本	
鋼管杭打設(杭B)	φ 1,200 × L36.940m	本	1	φ 1,200 × t12 × L36.940 1 本	
構造物撤去工					
石材撤去	雑石5〜100kg/個程度	m	113		流用材8,528m3
裏込・裏埋工					
防砂目地板	B=1.0m	箇所	14		
裏込材	5〜100kg/個	m	186	20,321m3	内流用材8,528m3
非液化化材	5〜100kg/個	m	185	28,890m3	
防砂シート①		m	190	3,558m2	
防砂シート②		m	290	2,628m2	
フィルター層(上層)	クラッシャーランRC-30	m	189	2,583m3	想定
フィルター層(上層)均し	±20cm	m	189	3,081m2	想定
フィルター層(下層)	単粒砕石 S-40	m	186	4,480m3	
裏埋材	5〜100kg/個	m	290	19,567m3	
裏埋雑石均し	±5cm	m	290	8,163m2	
	±20cm	m	290	1,888m2	
上部工					
上部コンクリート	18N-8-40	m	290	2,632m3	
H形鋼設置	H-350 × 350 × 12 × 19 (SM400)	m	158		
コーナー保護材設置	SUS304 L-50 × 50 × 6	m	158		
(クレーン基礎)					
基礎栗石敷均し	割栗石 t=20cm	m	230	128m3	
コンクリート打設	30N-8-40	m	230	1,398m3	
H形鋼設置	H-350 × 350 × 12 × 19 (SS400)	m	219		
コーナー保護材設置	SUS304 L-50 × 50 × 6	m	219		
付属工					
係船柱取付	曲柱1000kN型	基	12		
防舷材取付	1000H × 1100L	基	23		
梯子取付	ゴム製タラップ 200H	基	1		
車止取付	200H、L=8.9m	基	24		
	200H、L=13.6m	基	1		
	200H、L=14.8m	基	1		
	200H、L=19.8m	基	1		
コーナー材取付		m	269		
舗装工					
(エプロン舗装)					
路盤	t=20cm	m2	7,316		
コンクリート舗装	曲げ4.5N-6.5-40 t=30cm	m2	7,316		
目地	縦施工目地	m	1,033		
	横収縮目地	m	1,361		
	施工目地	m	1,063		
小口止め	18N-8-40	m	293		
(水叩き舗装)					
路盤	t=20cm	m2	96		
コンクリート舗装	18N-8-40 t=20cm	m2	96		
目地		m	131		
小口止め	18N-8-40	m	57		