

契約の内容

契約年月日	令和7年5月19日		
契約業者名	東亜建設工業株式会社 中国支店		
契約業者の住所	広島市中区立町2番23号		
工事の名称	令和7年度下関港海岸(山陽地区)護岸(改良)工事(宮崎水門)		
工事場所	下関市長府宮崎町4-24地先		
工事種別	港湾土木工事		
工事概要	別紙のとおり		
工期(自)	令和7年5月19日		
工期(至)	令和8年3月27日		
契約金額	561,000,000	円	(税込み)

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
下関港海岸(山陽地区)宮崎水門				
【防波堤工区】				
撤去工				
碎石撤去	t=15cm	m	107	一部埋戻しへ流用
雑石撤去	雑石(5～100kg/個程度)	m	107	
吸出し防止シート		m	107	
上部工				
鉄筋定着プレート	SM490 PL t=9～29mm	枚	234	鋼管矢板及び鋼管杭
杭頭吊型枠		箇所	72	鋼管矢板及び鋼管杭
上部コンクリート	24N-12-20(25)	m	99	流用材
埋戻し	雑石(5～100kg/個程度)	m3	326	
本体工(場所打式)				
場所打コンクリート	18N-8-20(25)	m	6	
上部コンクリート	24N-12-20(25)	m	4	
被覆工				
被覆石	1t/個程度	m	98.5	
被覆石均し	±30cm	m	98.5	