

契約の内容

契約年月日	令和7年7月1日
契約業者名	竹山建設株式会社
契約業者の住所	鹿児島県奄美市名瀬小俣町29番25号
工事の名称	令和7年度名瀬港(本港地区)岸壁(-7.5m)(改良)(2)工事(第2次)
工事場所	鹿児島県奄美市名瀬塩浜町地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和7年9月10日
工期(至)	令和8年7月31日
契約金額	205,425,000 円 (税込み)

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
岸壁(-7.5m)(改良)(2)				
構造物撤去工				
コンクリート渡版撤去	5.3～11.0t/個	枚	7	
グレーチング渡版撤去	1.1t/枚	枚	2	
コンクリート受桁撤去	2.0t/個	個	3	
床版撤去	10.3t/個	箇所	9	
上部コンクリート撤去		個	16	
鋼管杭切断		本	16	
被覆防食撤去	ペトロラタム被覆	箇所	4	
防舷材撤去		式	1	
消波ブロック撤去仮置	中空三角ブロック2t型	個	86	(想定)
被覆石撤去仮置	200kg/個内外	m	19	(想定)
捨石撤去仮置	5～100kg/個程度	m	17	(想定)
既設電気防食撤去		個	26	(想定)
本体工				
鞘管(type-1)製作・設置	φ 850 × t9mm L=5.3m	本	6	
鞘管(type-3)製作・設置	φ 850 × t9mm L=5.4m	本	6	
鞘管(type-5)製作・設置	φ 850 × t9mm L=5.6m	本	6	
鞘管(type-6)製作・設置	φ 850 × t9mm L=4.4m	本	6	
グラウト注入		本	24	
鋼管杭中詰コンクリート	30N-12-20BB	本	24	
上部工				
場所打ち部コンクリート	30N-12-20BB	m	28	
プレキャスト床版据付	W=14.8～15.1t/個	個	18	支給材料
床板間詰コンクリート	40N-12-20BB	m	25	
付属工				
〈電気防食〉				
流電陽極式	2.5A(50年型)	個	20	
復旧工				
基礎捨石復旧	5～100kg/個程度	m	21	(想定)
被覆石復旧	200kg/個内外	m	23	(想定)
消波ブロック復旧	中空三角ブロック2t型	個	42	(想定)
共通工				
汚濁防止膜設置・管理・撤去	H=3.0m	m	60	