

## 契約の内容

契約年月日	令和7年7月22日
契約業者名	りんかい日産建設株式会社九州支店
契約業者の住所	福岡県福岡市中央区赤坂1丁目13番10号
工事の名称	令和7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第2次)
工事場所	福岡県京都郡苅田町空港南町地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和7年7月22日
工期(至)	令和8年7月31日
契約金額	1,267,243,120 円 (税込み)

工 種 名 称	規 格 ・ 形 状 寸 法	単 位	数 量	摘 要
土砂処分場（Ⅱ期）				
構造物撤去工				（想定）
消波ブロック撤去	テトラネオ・12t型	個	36	指定部分
袋詰め雑石撤去	4t/個	個	88	指定部分
基礎工				（想定）
基礎捨石	雑石5～100kg/個程度	m	141	指定部分
捨石本均し	±5cm	m	150	指定部分
捨石荒均し(1)	±20cm	m	139	指定部分
捨石荒均し(2)	±20cm	m	139	指定部分
本体工				（想定）
本体ブロック据付	28.47t/個	個	50	支給材料、指定部分
被覆工				（想定）
被覆石(1)-1	雑石1,000kg/個程度	m	143	指定部分
被覆石(1)-2	雑石1,000kg/個程度	m	145	指定部分
被覆石(2)	雑石300-500kg/個程度	m	151	
被覆石均し(1)-1	±50cm	m	143	(機械均し)、指定部分
被覆石均し(1)-2	±50cm	m	145	(機械均し)、指定部分
被覆石均し(2)	±50cm	m	151	
裏込工				（想定）
裏込雑石	雑石5～100kg/個程度	m	151	
裏込均し	±20cm	m	151	
防砂シート(1)		m	156	
防砂シート(2)		m	147	
防砂シート(3)		m	153	
腹付工				（想定）
腹付ズリ(1)	岩ズリ	m	145	
腹付ズリ(2)	岩ズリ 瀨取り投入	m	151	