

契約の内容

契約年月日	令和7年7月22日	
契約業者名	東洋・本間特定建設工事共同企業体	
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区上川端町13番15号 安田第7ビル8階	
工事の名称	令和7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第3次)	
工事場所	福岡県京都郡苅田町空港南町地先	
工事種別	港湾土木工事	
工事概要	別紙のとおり	
工期(自)	令和7年7月22日	
工期(至)	令和8年7月31日	
契約金額	1,238,785,680	円 (税込み)

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
土砂処分場（Ⅱ期）				
構造物撤去工				指定部分
基礎捨石撤去	雑石5～100kg/個程度	m	52	腹付ズリへ流用
消波ブロック撤去	ラクナⅣ・12t型	個	79	
袋詰め雑石撤去	4t/個	個	211	
基礎工				指定部分
基礎捨石	雑石5～100kg/個程度	m	87	
捨石本均し	±5cm	m	115	
捨石荒均し(1)	±20cm	m	84	
捨石荒均し(2)	±20cm	m	84	
本体工				指定部分
本体ブロック製作	25.25t/個	個	1	
本体ブロック据付(1)	28.47t/個	個	38	支給材料
本体ブロック据付(2)	25.25t/個	個	1	
被覆工				
被覆石(1)-1	雑石1,000kg/個程度	m	107	指定部分
被覆石(1)-2	雑石1,000kg/個程度	m	111	指定部分
被覆石(2)	雑石300～500kg/個程度	m	122	
被覆石均し(1)-1	±50cm	m	107	(機械均し)、指定部分
被覆石均し(1)-2	±50cm	m	111	(機械均し)、指定部分
被覆石均し(2)	±50cm	m	122	
裏込工				
裏込雑石	雑石5～100kg/個程度	m	122	
裏込均し	±20cm	m	122	
防砂シート(1)		m	84	
防砂シート(2)		m	98	
防砂シート(3)		m	124	
腹付工				
腹付ズリ(1)	岩ズリ 瀨取り投入	m	96	
腹付ズリ(2)	岩ズリ 瀨取り投入	m	122	