

契約の内容

契約年月日	令和7年7月18日
契約業者名	みらい建設工業株式会社九州支店
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区上呉服町10番1号
工事の名称	令和7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事
工事場所	福岡県京都郡苅田町空港南町地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和7年7月18日
工期(至)	令和8年7月31日
契約金額	1,284,448,000 円 (税込み)

工 種 名 称	規 格 ・ 形 状 寸 法	単 位	数 量	摘 要
土砂処分場（Ⅱ期）				
共通工				
灯浮標管理		基	10	
標識灯管理		基	1	
汚濁防止膜(1)設置・管理・撤去	H=12m	m	320	
汚濁防止膜(2)管理	H=12m	m	700	
【東護岸】				
基礎工				(想定)
基礎捨石	雑石5～100kg/個程度	m	114	指定部分
捨石本均し	±5cm	m	105	指定部分
捨石荒均し(1)-1	±20cm	m	114	指定部分
捨石荒均し(1)-2	±20cm	m	114	指定部分
捨石荒均し(1)-3	±20cm	m	114	指定部分
本体工				(想定)
本体ブロック据付	28.47t/個	個	35	支給材料、指定部分
被覆工				(想定)
被覆石(1)-1	雑石1,000kg/個程度	m	111	指定部分
被覆石(1)-2	雑石1,000kg/個程度	m	109	指定部分
被覆石(2)	雑石300-500kg/個程度	m	65	
被覆石(3)	雑石1,000kg/個程度	m	20	
被覆石均し(1)-1	±50cm	m	111	(機械均し)、指定部分
被覆石均し(1)-2	±50cm	m	109	(機械均し)、指定部分
被覆石均し(2)	±50cm	m	65	
被覆石均し(3)	雑石1,000kg/個程度	m	20	
袋詰め雑石	4t/個	個	722	内流用材299個
裏込工				(想定)
裏込雑石	雑石5～100kg/個程度	m	100	
裏込均し	±20cm	m	100	
防砂シート(1)	不織布	m	118	
防砂シート(2)	不織布	m	109	
防砂シート(3)	不織布	m	101	
腹付工				(想定)
腹付ズリ(1)	岩ズリ	m	108	
腹付ズリ(2)	岩ズリ 瀨取り投入	m	101	