

契約の内容

契約年月日	令和7年9月9日
契約業者名	東亜建設工業株式会社 九州支店
契約業者の住所	福岡市博多区博多駅前1丁目6番16号
工事の名称	令和7年度長崎空港滑走路端安全区域用地造成工事(第3次)
工事場所	長崎県大村市箕島町長崎空港
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和7年9月9日
工期(至)	令和9年3月26日
契約金額	999,295,000 円 (税込み)

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
【滑走路端安全区域】				
共通工				
灯浮標設置・管理		基	12	貸与物件
汚濁防止膜補修・設置・管理		m	1,060	【設置のみ夜間】
構造物撤去工				
異形ブロック撤去(1)	1.0t/個	m	147	(陸上)(想定)【夜間/昼間】
異形ブロック撤去(2)	1.0t/個	m	155	(水中)(想定)【夜間/昼間】
石材撤去(1)	雑石5～80kg/個	m	7	(想定)【夜間】
石材撤去(2)	被覆石1t/個	m	7	(想定)【夜間】
石材撤去(3)	被覆石200kg/個	m	7	(想定)【夜間】
基礎工				
基礎捨石(1)	雑石5～100kg/個程度	m	18	(中仕切護岸)【夜間】
基礎捨石(2)	雑石5～100kg/個程度	m	195	【夜間】
捨石本均し	±5cm	m	195	【夜間】
被覆工				
被覆石	300kg/個内外	m	195	【夜間】
被覆均し(陸上)(1)	±50cm	m	194	【夜間】
被覆均し(陸上)(2)	±50cm	m	197	【夜間】
被覆均し(水中)(1)	±50cm	m	200	【昼間】
被覆均し(水中)(2)	±50cm	m	217	【昼間】
上部工				
上部ブロック製作	B0.94×L4.00×H1.30	個	1	ブロック2【昼間】
上部ブロック製作	B0.94×L8.00×H1.30	個	20	ブロック7【昼間】
上部ブロック製作	B0.94×L5.00×H1.30	個	1	ブロック8【昼間】
上部ブロック製作	B0.94×L5.00×H1.30	個	1	ブロック9【昼間】
上部ブロック製作	B0.94×L6.26×H1.30	個	1	ブロック10【昼間】
上部ブロック製作	B0.94×L6.26×H1.30	個	1	ブロック11【昼間】
上部ブロック製作	B0.94×L3.97×H1.30	個	1	ブロック16【昼間】
上部ブロック据付	11.24t/個	個	1	ブロック2【夜間】
上部ブロック据付	22.48t/個	個	20	ブロック7【夜間】
上部ブロック据付	13.54t/個	個	1	ブロック8【夜間】
上部ブロック据付	13.54t/個	個	1	ブロック9【夜間】
上部ブロック据付	17.08t/個	個	1	ブロック10【夜間】
上部ブロック据付	17.08t/個	個	1	ブロック11【夜間】
上部ブロック据付	11.16t/個	個	1	ブロック16【夜間】
場所打ちコンクリート	18N-8-40	m	3	【夜間】
防砂目地版	t=5～6mm	箇所	23	【夜間】
消波工				
異形ブロック据付	1t型	個	2,065	(流用)(想定)【昼間/夜間】
仮設工				
被膜養生		m2	17,938	【昼間】