

契約の内容

契約年月日	令和7年9月2日
契約業者名	みらい建設工業株式会社九州支店
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区上呉服町10番1号
工事の名称	令和7年度熊本港(夢咲島地区)防波堤(南)築造工事
工事場所	熊本港夢咲島地区
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和8年1月19日
工期(至)	令和8年7月31日
契約金額	488,114,000 円 (税込み)

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
防波堤(南)				
共通工				
標識灯移設・管理	ゼニライト SL-03E3-P2	基	1	貸与物件
浮標灯移設・管理	ゼニライト 20A型	基	2	貸与物件
撤去工				
根固方塊撤去・移設	1.15t/個	個	10	
函台撤去		m2	909	
本体工				
堤体据付	607t/函 (タイプ21-1標準函)	函	1	支給材料
堤体据付	603t/函 (タイプ21-2堤頭函)	函	1	支給材料
H形鋼①	上杭 L=18.0m H-502×465×15×25mm	本	18	タイプ21-1標準函 指定部分
	下杭 L=6.5m H-502×465×15×25mm	本	18	タイプ21-1標準函 指定部分
H形鋼②	上杭 L=18.0m H-512×475×25×30mm	本	18	タイプ21-2堤頭函 内9本指定部分
	下杭 L=10.5m H-512×475×25×30mm	本	18	タイプ21-2堤頭函 内9本指定部分
杭打込・取付	H-502×465×15×25mm (タイプ21-1標準函)	本	18	
	H-512×475×25×30mm (タイプ21-2堤頭函)	本	18	
中詰モルタル	吊鉄筋切欠き部	個所	48	
付属工				
電気防食	流電陽極式 3.5A(50年型)	個	6	タイプ21-1標準函
	流電陽極式 2.0A(50年型)	個	6	タイプ21-1標準函
	流電陽極式 3.0A(50年型)	個	12	タイプ21-2堤頭函
	流電陽極式 3.5A(10年型)	個	8	海象観測塔
電位測定装置取付		個所	2	タイプ21-1標準函 タイプ21-2堤頭函