

契約の内容

契約年月日	令和7年10月29日	
契約業者名	東亜建設工業株式会社 中国支店	
契約業者の住所	広島市中区立町2番23号	
工事の名称	令和7年度下関港海岸(山陽地区)新川水門外工事	
工事場所	下関港海岸(山陽地区)	
工事種別	港湾土木工事	
工事概要	別紙のとおり	
工期(自)	令和7年10月29日	
工期(至)	令和8年12月4日	
契約金額	597,300,000	円 (税込み)

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
下関港海岸(山陽地区)新川水門				
【共通】				
共通工				
標識灯管理・撤去		基	4	貸与物件
係留施設管理		基	1	
潜水探査工				
潜水探査	簡易探査機	m2	3299	(指定部分)
【A工区】				
上部工				
舗装コンクリート	18N-8-20(25)、t=10-11.9cm	m2	23	
【D工区】				
仮設工				
仮設棧橋撤去		式	1	(指定部分)
敷鉄板撤去・復旧		m2	104	(指定部分)
敷鉄板撤去		m2	185	(指定部分)
袋詰め玉石撤去	2t型	個	36	(指定部分)
碎石撤去		m3	85	(指定部分)
碎石設置		m3	40	(指定部分)
大型土のう撤去		個	84	(指定部分)一部仮設工へ流用
大型土のう設置		個	50	(指定部分)一部流用材
床掘		m3	259	(指定部分)一部裏込工へ流用
雑石撤去		m3	635	(指定部分)埋戻しと土工へ流用
雑石埋戻し(1)		m3	364	(指定部分)
雑石埋戻し(2)		m3	18	
本体工(鋼杭式)				
先行掘削	φ 1200,平均掘削長:19.5m	本	27	(指定部分)全周回転掘削機
鋼管矢板(1)	φ 700,t=12,L=20.5m	本	26	(指定部分)継手モルタル充填
鋼管矢板(2)	φ 700,t=12,L=20.5m 異形	本	2	(指定部分)継手モルタル充填
鋼管杭	φ 1,300,t=19,L=23.0m	本	9	(指定部分)全周回転掘削機
上部工				
杭頭吊型枠		式	1	鋼管矢板及び鋼管杭
上部コンクリート	24N-12-20(25)	m	70	
舗装コンクリート	18N-8-20(25)、t=10-15cm	m2	203	
裏込工	土砂	m3	108	流用材
階段工①	18-8-40	式	1	
階段工②	18-8-40	式	1	
階段工③	18-8-40	式	1	
【23工区】				
海上地盤改良工				
床掘(1)	土砂	m3	860	(指定部分)
床掘(2)	被覆石	m3	154	(指定部分)
ばっ気プラント設置		式	1	(指定部分)流用材
基礎工				
捨石本均し		m2	103	(指定部分)
捨石荒均し		m2	1007	(指定部分)支給材
被覆工				
被覆石		m3	1110	(指定部分)
被覆石均し		m2	1195	(指定部分)
本体工(場所打式)				
場所打ちコンクリート		m	25	
撤去工				
ブロック撤去		個	5	(指定部分)
付帯工				
既設フェンス撤去		m	121	(指定部分)
既設ガードレール撤去		m	45	(指定部分)
仮設フェンス設置		m	156	(指定部分)