

契約の内容

契約年月日	令和7年12月3日
契約業者名	あおみ・植村特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	福岡市博多区博多駅前一丁目4番4号
工事の名称	令和7年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)築造工事(第2次)
工事場所	志布志港若浜地区
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和7年12月3日
工期(至)	令和8年8月21日
契約金額	682,011,000 円 (税込み)

工種名稱	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
防波堤(沖)				
共通工				
灯浮標管理	ゼニライト5NC型	基	4	貸与物件
標識灯(1)移設・管理	ゼニライトC-1型	基	2	貸与物件
標識灯(2)移設・管理	ゼニライトZL-LS120-R1-L型	基	1	貸与物件
構造物撤去工				
根固ブロック(1)撤去・仮置	58.2t/個	個	19	被覆・根固工へ流用【指定部分】
基礎工				
敷布敷設		m	21.0	水深15~20m未満【指定部分】
アスファルトマット敷設	L × B × H 20.5 × (5.5+4.3)/2 × 0.075~0.05	m	38.8	水深15~20m未満【指定部分】
基礎捨石(1)	雑石50~200kg/個程度	m	27.1	【指定部分】
基礎捨石(2)	雑石500~700kg/個程度	m	20.8	【指定部分】
捨石本均し	(±5cm)雑石50~200kg/個程度	m	16.3	水深10~15m未満【指定部分】
捨石荒均し(1)	(±30cm)雑石50~200kg/個程度	m	2.2	水深10~15m未満【指定部分】
捨石荒均し(2)	(±30cm)雑石500~700kg/個程度	m	20.8	水深10~15m未満【指定部分】
捨石荒均し(3)	(±30cm)雑石500~700kg/個程度	m	22.4	水深15~20m未満【指定部分】
本体工				
ケーソン据付	3.211t/箇	箇	1	支給材料
ケーソン中詰	調整土砂 A150	箇	1	
ケーソン中詰均し		箇	1	
蓋ブロック製作	L × B × H 4.32 × 3.25 × 0.5	個	16	
蓋ブロック据付		個	16	
被覆・根固工				
根固ブロック(1)据付	58.2t/個	個	24	流用材
根固ブロック(2)据付	58.2t/個	個	4	支給材
被覆ブロック(1)据付	ビーハイブ12t型	個	20	支給材
被覆ブロック(2)据付	メガロック30t型	個	21	支給材
被覆ブロック(3)据付	メガロック60t型	個	55	支給材
被覆ブロック仮置	メガロック60t型	個	7	支給材
上部工				
上部コンクリート	18N-8-40	m	20.8	
上部ブロック製作(1)	64.3t/個	個	3	ヤード製作
上部ブロック製作(2)	65.9t/個	個	3	ヤード製作
上部ブロック据付(1)	64.3t/個	個	3	
上部ブロック据付(2)	65.9t/個	個	3	
上部ブロック製作・据付(3)	9.3t/個	個	6	工場製作
上部ブロック製作・据付(4)	4.9t/個	個	6	工場製作
雜工				
観測孔設置	Ø 200mm × 2.5m	箇所	4	
標識灯点検歩廊等移設		式	1	