

## 契約の内容

契約年月日	令和8年3月16日
契約業者名	五洋建設株式会社 九州支店
契約業者の住所	福岡市博多区博多駅東二丁目7番27号
工事の名称	令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(山王川)築造工事
工事場所	指宿港海岸湯の浜地区
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和8年3月16日
工期(至)	令和10年3月17日
契約金額	1,214,070,000 円 (税込み)

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
突堤(山王川)				
海上地盤改良工				
硬土盤床掘	設計水深 -3.15m~-5.00m 法面勾配 1:2	m2	1,892	
バックホウ床掘	設計水深 -2.70m 法面勾配 1:2	m2	1,073	
本土工				
鋼管杭打設(1)	φ800xt9 (SKK490)L=12.00m	本	10	
鋼管杭打設(2)	φ800xt9 (SM490YA)L=12.00m	本	10	
鋼管杭打設(3)	φ800xt9 (SM570)L=12.50m	本	10	
鋼管杭打設(4)	φ800xt11 (SM570)L=13.50m	本	10	
鋼管杭打設(5)	φ800xt12 (SM570)L=14.00m	本	14	
鋼管杭打設(6)	φ800xt14 (SM570)L=15.00m	本	6	
鋼管杭打設(7)	φ800xt9 (SM490YA)L=13.50m	本	10	
鋼管杭打設(8)	φ800xt9 (SKK490)L=12.50m	本	10	
鋼管杭打設(9)	φ800xt9 (SM490YA)L=13.00m	本	10	
鋼管杭打設(10)	φ800xt9 (SM570)L=14.00m	本	14	
鋼管杭打設(11)	φ800xt9 (SM570)L=15.00m	本	6	
流電陽極式製作・取付	0.5A×50年型	個	220	
電位測定端子設置		個	6	
上部工				
プレキャスト壁体据付(1)	TYPE1 L5.00×H1.00	個	55	
プレキャスト壁体据付(2)	TYPE2 L5.00×H1.00	個	74	
プレキャスト壁体据付(3)	TYPE3 L5.00×H1.00	個	15	
プレキャスト壁体据付(4)	TYPE4 L5.00×H1.50	個	26	
プレキャスト壁体据付(5)	TYPE5 L5.00×H1.50	個	40	
間詰グラウト	40/mm2以上	箇所	110	
縦目地		m	250	
被覆工				
敷布		m	125	
被覆石	雑石300~500kg/個程度	m	125	
被覆均し	±50cm	m	125	