

契約の内容

契約年月日	令和8年3月24日
契約業者名	株式会社大本組九州支店
契約業者の住所	福岡市中央区大名2丁目2番7号 大名センタービル
工事の名称	令和7年度北九州港(西海岸地区)岸壁(-11m)(改良)工事 (第2次)
工事場所	北九州港西海岸地区
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和8年3月24日
工期(至)	令和9年3月12日
契約金額	463,199,000 円 (税込み)

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
岸壁(-11m)(改良)				
共通工				
標識管理	標識灯(C-1型灯火)	基	4	貸与物件
	標識柱	基	3	貸与物件
標識灯撤去	標識灯(C-1型灯火)	基	3	貸与物件
標識灯設置	標識灯(C-1型灯火)	基	1	貸与物件
標識柱設置		基	1	貸与物件
汚濁防止膜設置・管理・撤去		m	80	
【4BL】				
構造物撤去工				
上部工撤去	無筋コンクリート	m	21	土留上部工
アスファルト舗装撤去		m2	47	
本体工				
かき落とし		m2	447	
さや管①	SKK490 φ1300×t=14 L=13.75m	本	4	被覆防食45m2
さや管②	SKK490 φ1300×t=14 L=12.90m	本	1	被覆防食9m2
さや管③	SKK400 φ1300×t=13 L=11.25m	本	5	被覆防食56m2
さや管④	SKK400 φ1300×t=13 L=10.25m	本	5	被覆防食56m2
仮受工		式	1	
杭頭結合		式	1	
中詰めコンクリート	水中不分離性モルタル(24N/mm2)	m3	69	
上部工				
上部コンクリート①	24N/mm2	m	21	棧橋上部工
上部コンクリート②	18N/mm2	m	21	土留上部工
渡版①	コンクリート 24N/mm2	枚	4	
渡版②	グレーチング	枚	8	
付属工				
係船柱取付	曲柱1,000kN型	基	1	塗装2m2
縁金物取付		m	21	
防舷材(埋込栓設置)	600H×1500L	基	2	
防舷材取付	600H×1500L	基	2	
<電気防食>				
流電陽極式	3.5A-50年型	個	53	
電位測定装置設置		個所	1	
【5BL】				
構造物撤去工				
上部工撤去		BL	1	棧橋上部工
既設鋼管杭切断①	φ1,000×t=12	箇所	5	
既設鋼管杭切断②	φ1,000×t=14	箇所	5	
既設鋼管杭切断③	φ1,000×t=16	箇所	5	
係船柱撤去	曲柱700kN型	基	1	
防舷材撤去	600H×1500L	基	1	
渡版撤去①	コンクリート3,240×1,830×450	枚	4	
渡版撤去②	グレーチング蓋2,000×1,430	枚	4	