

契約の内容

契約年月日	令和8年3月30日
契約業者名	みらい建設工業株式会社 九州支店
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区上呉服町10番1号
工事の名称	令和7年度三池港(内港北地区)航路(-10m)(改良)浚渫外1件工事
工事場所	三池港(内港北地区)
工事種別	港湾等しゅんせつ工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和8年3月30日
工期(至)	令和9年3月19日
契約金額	494,857,000 円 (税込み)

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
航路(-10m)(改良)				
浚渫工				全体
浚渫	設計水深 -9.0m 法面勾配 1:3	m2	11,520	34,543 m3 内 土砂仮置場揚土 20,726 m3 内 海洋投入 13,817 m3
土捨工				
受枠設置・管理・撤去	H=0m級	式	1	
	H=2m級	式	1	
排砂管設置・管理・撤去		式	1	
敷鉄板設置・管理・撤去		式	1	
フロータ管設置・管理・撤去		式	1	
舗装版撤去・復旧		m2	55	
土運船運搬(1)		式	1	土砂仮置場揚土
土運船運搬(2)		式	1	海洋投入
空気圧送揚土		式	1	土砂仮置場揚土
土工				
遮水シート撤去		m2	385	
築堤①		m	125	1,622 m3
築堤②		m	137	2,049 m3
遮水シート敷設①		m2	972	
遮水シート敷設②		m2	681	
碎石舗装		m	191	70 m3
角落し改良		基	1	
構造物補修工				
鋼管矢板撤去		本	10	
鋼管矢板据付		本	10	
裏込材撤去		式	1	
裏込材復旧		式	1	
上部ブロック製作		個	4	
上部ブロック据付		個	4	処分量(想定)
撤去済み上部ブロック処分		個	4	43 t
仮設工				
既設フェンス撤去・復旧		式	1	
鋼矢板打設・撤去	SP-5L型	枚	24	
大型土のう製作・設置		式	1	
準備工				処分量(想定)
除草		m2	2,032	10 t
表土除去	t=10cm	m2	2,032	203 m3