

契約の内容

契約年月日	令和8年4月14日
契約業者名	若築建設株式会社 九州支店
契約業者の住所	福岡県北九州市若松区浜町一丁目4番7号
工事の名称	令和8年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事
工事場所	佐伯港女島地区
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和8年4月14日
工期(至)	令和9年3月19日
契約金額	393,426,000 円 (税込み)

工 種 名 称	規 格 ・ 形 状 寸 法	単 位	数 量	参 考 数 量	摘 要
岸壁(-10m)(改良)					
上部工					指定部分
床板据付(1)	A1-1 4,700×2,200	枚	10	〈工場製作:J2-4〉	
床板据付(2)	A1-2 4,700×2,200	枚	10	〃	
床板据付(3)	A2-1 4,700×2,200	枚	1	〃	
床板据付(4)	A2-2 4,700×2,200	枚	1	〃	
床板据付(5)	A3-1 4,700×2,200	枚	1	〃	
床板据付(6)	A3-2 4,700×2,200	枚	1	〃	
床板製作据付(1)	A4 1,850×4,250	枚	1	〃	
床板製作据付(2)	A5 1,850×4,250	枚	1	〃	
床板製作据付(3)	A6 1,850×6,340	枚	1	〃	
床板製作据付(4)	A7 1,850×6,340	枚	1	〃	
床板製作据付(5)	A8 1,350×4,700	枚	2	〃	
床板製作据付(6)	A9 1,350×6,340	枚	1	〃	
床板製作据付(7)	A10 1,350×6,340	枚	1	〃	
床板製作据付(8)	A11 1,340×4,700	枚	3	〃	
床板製作据付(9)	A12 1,340×4,700	枚	3	〃	
間詰コンクリート	50N-15-20	式	1	コンクリート	30m ³
上部コンクリート	18N-8-40	式	1	コンクリート	3m ³
地覆コンクリート	18N-8-40	式	1	コンクリート	2m ³
土留め嵩上げ	18N-8-40	式	1	コンクリート	6m ³
舗装工					指定部分
コンクリート舗装	曲げ4.5N-6.5-40 t=10cm	式	1	コンクリート	398m ²
付属工					指定部分
車止取付	H250	基	2		L=10.3m
縁金物取付		m	23		
渡版製作	グレーチング	式	1	995×2876×169 T-25	
電位測定装置		組	1		
雑工					
転落防止設備撤去		m	44	Aタイプ L=23m Bタイプ L=21m	
転落防止設備設置		m	21	Bタイプ L=21m	

本體工 ジャケット製作	23.0m × 18.5m	基	1	〈製作〉 鋼管 56,520kg 形鋼 199kg 鋼板 56,070kg 工場塗装 508m ² ジンクリッチプライマー 73m ² 耐海水性ステンレスライニング 208m ² SUSプライマー 5m ² 1次グラウト注入口 20箇所 2次グラウト注入口 20箇所 予備注入口 20箇所 グラウト排出口 20箇所 頭付きスタッド 418本	
ジャケット運搬・据付	23.0m × 18.5m	基	1		
アルミニウム合金陽極取付	3.5A × 50年型	個	24		工場取付
現場塗装		m2	13		現場塗装
係船曲柱取付	曲柱500kN型	個	1		工場取付
防舷材取付	500H	個	2		工場取付
補修工(既設矢板) 穴ふさぎ補修	□9 × 250~270 × 350~1510	式	1	開口部	16箇所 想定数量