

契約の内容

契約年月日	令和8年4月15日
契約業者名	みらい建設工業株式会社 九州支店
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区上呉服町10番1号
工事の名称	令和8年度別府港(石垣地区)岸壁(-7.5m)(改良)撤去工事
工事場所	別府港石垣地区
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和8年4月15日
工期(至)	令和9年1月29日
契約金額	479,545,000 円 (税込み)

工 種 名 称	規 格 ・ 形 状 寸 法	単 位	数 量	摘 要
岸壁(-7.5m) 潜水探査工 潜水探査		m2	532.0	
仮設工				
舗装版切断(1)	アスファルト t=10cm	m	318.0	仮設鋼矢板
舗装版破砕(1)	アスファルト t=10cm	m2	296.0	仮設鋼矢板
仮設鋼矢板(1)	SY295-IV型,L=12.9m,W=1.02t/枚	m	152.0	
仮設鋼矢板(2)	SY295-IV型,L=11.2m,W=0.85t/枚	m	2.0	
大型土のう設置	2t型、耐候性	個	86.0	中詰は流用材
舗装版切断(2)	アスファルト t=5cm	m	302.0	上水管仮設
舗装版破砕(2)	アスファルト t=5cm	m2	401.0	上水管仮設
上水管仮設	配水用ポリエチレン管 φ150,L=166m	式	1.0	(想定)
構造物撤去工				
係船柱撤去(1)	係船曲柱 25t	基	6.0	
係船柱撤去(2)	係船直柱 70t	基	1.0	
防舷材撤去	V型 400H-1000L	基	16.0	
車止撤去(1)	200H(レジンコンクリート製)	m	103.0	
車止撤去(2)	150H(被膜鋼板製)	m	3.0	
照明設備撤去	H=10m	基	7.0	
ガードレール撤去		m	18.0	
既設排水管撤去	コンクリート管、φ1200	式	1.0	
側溝撤去		m	154.0	
撤去工				
舗装版切断(3)	コンクリート+アスファルト t=30cm	m	19.0	1工区
舗装版切断(4)	アスファルト t=10cm	m	235.0	1~4工区
舗装版切断(5)	コンクリート t=20cm	m	7.0	4工区
舗装版破砕(3)	コンクリート+アスファルト	m2	2,868.0	1~4工区
舗装版破砕(4)	アスファルト	m2	2,960.0	1~4工区
舗装版破砕(5)	コンクリート	m2	71.0	1,4工区
小口止めコンクリート撤去	H=0.45m,B=0.20m 無筋	m3	11.0	
上部コンクリート撤去	無筋	m3	353.0	
蓋コンクリート撤去	無筋	m3	72.0	
中詰材撤去(1)	ケーソン中詰材(砂)	m3	1,652.0	
中詰材撤去(2)	セルラーブロック中詰材(雑石)	m3	1,343.0	
ブロック撤去(1)	ケーソン 259.21t/函	函	7.0	L=11.0m/函
ブロック撤去(2)	ケーソン 168.09t/函	函	1.0	L=5.5m/函
ブロック撤去(3)	セルラーブロック 4段塊 39.81t/函	個	7.0	内,2函流用,L=6.0m/函
ブロック撤去(4)	セルラーブロック 3段塊 44.27t/函	個	7.0	内,2函流用,L=6.0m/函
ブロック撤去(5)	セルラーブロック 2段塊 50.96t/函	個	7.0	内,2函流用,L=6.0m/函
ブロック撤去(6)	セルラーブロック 底版塊 84.23t/函	個	7.0	内,2函流用,L=6.0m/函
撤去ブロック取壊し	有筋	m3	1,265.0	ケーソン、セルラーブロック
土工				
裏埋石撤去(陸側)	屑石	m3	5,251.0	
裏埋土撤去(陸側)	土砂	m3	19,082.0	
裏込石撤去(陸側)	裏込石 5~100kg/個	m3	2,073.0	
被覆・基礎捨石撤去(海側)	被覆石 100~200kg/個,基礎捨石 5~100kg/個	m3	2,397.0	
土砂撤去(海側)	土砂	m3	3,460.0	