

## 契約の内容

契約年月日	令和8年5月8日
契約業者名	東亜建設工業株式会社 九州支店
契約業者の住所	福岡市博多区博多駅前1丁目6番16号
工事の名称	令和8年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)工事
工事場所	大分港海岸津留地区
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和8年5月8日
工期(至)	令和9年3月19日
契約金額	330,990,000 円 (税込み)

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
護岸(改良)				
[地中埋設部①]				
構造物撤去工				
既設暗渠排水撤去	無孔管 φ 500	m	13	
大型土のう撤去		袋	8	
本體工				
鋼管杭切断		m	14	
杭頭処理工		式	1	
場所打コンクリート	24N-18-20(25)	m	9	
土工		式	1	
排水工				
現場打ち側溝	18N-12-20(25)	m	14	
雑工				
擁壁工	18N-12-20(25)	m	5	
防砂シート		m	5	
[D工区]				
構造物撤去工				
既設暗渠排水撤去	無孔管 φ 500	m	28	
本體工				
先行掘削	φ 600、L=5.0m	m	111	
〈鋼矢板(1)〉				
短尺鋼矢板	SP-45H型、SYW390、L=15.0m(幅調整)	枚	2	(想定)
長尺鋼矢板	SP-45H型、SYW390、L=34.5m	枚	1	(想定)
〈鋼矢板(2)〉				
短尺鋼矢板①	SP-45H型、SYW295、L=14.5m	枚	86	(想定)
短尺鋼矢板②	SP-45H型、SYW295、L=14.5m(幅調整)	枚	8	(想定)
短尺鋼矢板③	SP-45H型、SYW295、L=10.5m	枚	4	(想定)
長尺鋼矢板	SP-45H型、SYW295、L=27.5m	枚	29	(想定)
継ぎ足し鋼矢板	SP-45H型、SYW295、L=4.0m	枚	4	(想定)
上部工				
上部被覆コンクリート	18N-12-20(25)	m	210	
土工用水砕スラグ		m	228	
付屬工				
遮水シート(1)	1.88B×5.80H	枚	4	
遮水シート(2)	4.80B×2.00H	枚	12	
遮水シート(3)	3.80B×0.89H	枚	4	
遮水シート(4)	4.38B×2.00H	枚	12	
遮水シート(5)	3.40B×0.89H	枚	4	
雑工				
仮排水撤去	フィルター材	m	196	
既設無孔管撤去	無孔管 φ 500	m	28	