

契約の内容

契約年月日	令和8年5月21日
契約業者名	東亜建設工業株式会社 中国支店
契約業者の住所	広島市中区立町2番23号
工事の名称	令和8年度下関港海岸(山陽地区)宮崎水門地盤改良工事
工事場所	下関港海岸(山陽地区)
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和8年5月21日
工期(至)	令和9年2月26日
契約金額	331,100,000 円 (税込み)

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
下関港海岸(山陽地区)宮崎水門 【宮崎水門駆体】 潜水探査工 潜水探査		m2	2350	
撤去工 雑石撤去	雑石(5~100kg/個程度)	m	35	参考数量 2,147m3
海上地盤改良工 深層混合処理	quck=1,000kN/m2 φ 1,500 接円式 L=2.0m~7.1m	本	360	
調査工 事前調査 ボーリング工 ボーリング		m	10	表-1 孔別ボーリング試験 内訳表による
原位置試験及び試料採取 乱れの少ない試料採取		式	1	表-1 孔別ボーリング試験 内訳表による
チェックボーリング ボーリング工 ボーリング		m	10	表-2 孔別ボーリング試験 内訳表による
原位置試験及び試料採取 乱れの少ない試料採取		式	1	表-2 孔別ボーリング試験 内訳表による
土質試験 一軸圧縮試験		式	1	表-3 土質試験内訳表による
六価クロム溶出試験		式	1	8-2-6による