

契約の内容

契約年月日	令和8年5月29日
契約業者名	村上建設株式会社
契約業者の住所	鹿児島県奄美市名瀬小浜町29番9号
工事の名称	令和8年度名瀬港(本港地区)岸壁(-7.5m)(改良)(2)撤去工事外1件
工事場所	名瀬港本港地区
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和8年5月29日
工期(至)	令和9年3月17日
契約金額	243,540,000 円 (税込み)

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
岸壁(-7.5m)(改良)(2)				
構造物撤去工				
コンクリート渡版撤去	5.3~11.0t/枚	枚	10	
グレーチング渡版撤去	1.1t/枚	枚	2	
コンクリート受桁撤去	2.2t/個	個	3	
床版撤去	10.3t/個	個	15	
上部コンクリート撤去	53.6~71.9t/個	個	24	
鋼管杭切断		本	24	
被覆防食撤去	ヘトロラム被覆	箇所	6	
防舷材撤去		基	3	
係船柱撤去		基	1	
消波ブロック撤去仮置	中空三角ブロック2t型	個	150	(想定)
被覆石撤去仮置	200kg/個内外	m	28	(想定)
基礎捨石撤去仮置	5~100kg/個程度	m	28	(想定)
既設電気防食撤去		個	30	(想定)
本體工				
鞘管(type-1)設置	φ850×t9mm L=5.3m	本	7	
鞘管(type-3)設置	φ850×t9mm L=5.4m	本	7	
鞘管(type-5)設置	φ850×t9mm L=5.6m	本	7	
鞘管(type-6)設置	φ850×t9mm L=4.4m	本	7	
グラウト注入		本	28	
鋼管杭中詰コンクリート	30N-12-20BB	本	28	
復旧工				
基礎捨石復旧	5~100kg/個程度	m	28	(想定)
被覆石復旧	200kg/個内外	m	28	(想定)
消波ブロック復旧	中空三角ブロック2t型	個	148	(想定)
仮設工				
立入防止フェンス再利用撤去	H=1,800mm	m	52	
立入防止フェンス設置	H=1,800mm	m	27	
立入防止フェンス再利用設置	H=1,800mm	m	52	
門扉移設	W=4,000mm、H=1,800mm	箇所	1	
共通工				
汚濁防止膜設置・管理・撤去	H=3.0m	m	60	