

契約の内容

| | |
|---------|-------------------------------------|
| 契約年月日 | 令和8年5月20日 |
| 契約業者名 | あおみ建設株式会社 九州支店 |
| 契約業者の住所 | 福岡市博多区博多駅前一丁目4番4号 |
| 工事の名称 | 令和8年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事外1件 |
| 工事場所 | 博多港中央航路地区、箱崎ふ頭地先、西戸崎地先 |
| 工事種別 | 港湾等しゅんせつ工事 |
| 工事概要 | 別紙のとおり |
| 工期(自) | 令和8年5月20日 |
| 工期(至) | 令和8年11月13日 |
| 契約金額 | 720,346,000 円 (税込み) |

| 工種名称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数量 | 適用 |
|--------------|-----------------------|----------------|--------|----------------------------------|
| 航路(-12m)(改良) | | | | |
| 共通工 | | | | |
| 灯浮標①管理・撤去 | M-250C型 | 基 | 1 | 貸与物件 |
| | M-380A型 | 基 | 3 | 貸与物件 |
| | 10-P型 | 基 | 16 | |
| 汚濁防止膜管理・撤去 | H=2.0m | m | 3,220 | 愛宕浜沖 |
| 浚渫工 | | | | |
| 浚渫 | 設計水深 -10.0m | m ² | 7,248 | 24,942m ³ (NET数量) |
| | 法面勾配 1:3.0 | | | 内8,052m ³ :愛宕浜沖土砂投入 |
| | | | | 内16,872m ³ :カルシア改質土投入 |
| | | | | 内18m ³ :浚渫土砂固化体製作 |
| 土捨工 | | | | |
| 土運船運搬 | 愛宕浜沖 | 式 | 1 | |
| 土砂投入 | 愛宕浜沖 | 式 | 1 | |
| 浅場潜堤 | | | | |
| 共通工 | | | | |
| 灯浮標②移設・管理 | 10-PS型 | 基 | 4 | 貸与物件 |
| 仮設工 | | | | |
| 大型土のう撤去 | | 個 | 132 | |
| 浅場潜堤工 | | | | |
| 捨石(1) | 雑石5~100kg/個程度 | m | 167.4 | |
| 捨石(2) | 製鋼スラグ水和固化体5~100kg/個程度 | m | 166.2 | |
| 捨石荒均し | ±10cm | m | 333.7 | |
| 浅場工 | | | | |
| 土運船運搬 | 岸壁 | 式 | 1 | |
| 改質土投入 | カルシア改質土 | m ³ | 20,318 | |
| 浅場法面工 | | | | |
| 改質土投入 | カルシア改質土 | m | 68.0 | |
| 捨石(3) | 製鋼スラグ水和固化体5~100kg/個程度 | m | 46.0 | |
| 浚渫土砂固化体製作・設置 | | 式 | 1 | |