

契約の内容

契約年月日	令和8年5月7日
契約業者名	株式会社不動テトラ 九州支店
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区博多駅前四丁目1番1号
工事の名称	令和8年度苅田港(新松山地区)岸壁(-12m)舗装工事
工事場所	苅田港新松山地区
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和8年5月7日
工期(至)	令和9年2月26日
契約金額	233,574,000 円 (税込み)

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
岸壁(-12m)舗装				
裏埋工				
裏埋雑石	雑石5~100kg/個程度	m	240	
裏埋均し		m	240	
舗装工				
路盤	t=20cm	m2	4,211	再生粒調碎石842m3
コンクリート舗装(機械)	曲げ4.5N/mm2,5t=30cm	m2	3,337	コンクリート1,031m3
コンクリート舗装(簡易)	曲げ4.5N/mm6,5t=30cm	m2	874	コンクリート262m3
目地	縦施工目地	m	648	
	横収縮目地	m	677	
	横膨張目地	m	38	
	施工目地	m	643	
小口止め	18N-8-40	m	278	型枠261m2 コンクリート28m3 目地材21m2 基礎碎石108m2
付属工				
車止取付	H-205、L=1.85m	基	4	
	H-205、L=5.35m	基	8	
	H-205、L=7.15m	基	1	
	H-205、L=9.95m	基	1	
	H-205、L=10.65m	基	1	
	H-205、L=12.41m	基	7	
	H-205、L=15.85m	基	1	
	H-205、L=15.95m	基	2	