

契約の内容

契約年月日	令和8年6月30日	
契約業者名	五洋・あおみ特定建設工事共同企業体	
契約業者の住所	福岡市博多区博多駅東二丁目7番27号	
工事の名称	令和8年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第2次)	
工事場所	福岡県京都郡苅田町空港南町地先	
工事種別	港湾土木工事	
工事概要	別紙のとおり	
工期(自)	令和8年6月30日	
工期(至)	令和9年7月30日	
契約金額	893,585,000	円 (税込み)

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
土砂処分場（Ⅱ期）				
【東護岸】				
構造物撤去工				
消波ブロック撤去	シーロックアドバンス61・12t型	個	34	(想定) 指定部分
袋詰め雑石撤去	4t/個	個	88	指定部分
基礎工				
基礎捨石	雑石5～100kg/個程度	m	81	(想定) 指定部分
捨石本均し	±5cm	m	90	指定部分
捨石荒均し(1)	±20cm	m	79	指定部分
捨石荒均し(2)-1	±20cm	m	79	指定部分
捨石荒均し(2)-2	±20cm	m	79	指定部分
捨石荒均し(2)-3	±20cm	m	79	指定部分
本体工				
本体ブロック据付	28.47t/個	個	29	(想定) 支給材料、指定部分
排水渠製作・据付	30.38t/個	個	1	指定部分
土砂流出防止蓋作成・設置	4.43t/個	個	1	指定部分
上部工				
上部コンクリート	18N-8-40	m	90	(想定)
被覆工				
被覆石(1)-1	雑石1,000kg/個程度	m	83	(想定) 指定部分
被覆石(1)-2	雑石1,000kg/個程度	m	85	指定部分
被覆石(2)	雑石100-300kg/個程度	m	91	
被覆石均し(1)-1	±50cm	m	83	(機械均し)、指定部分
被覆石均し(1)-2	±50cm	m	85	(機械均し)、指定部分
被覆石均し(2)	±50cm	m	91	
裏込工				
裏込雑石	雑石5～100kg/個程度	m	91	(想定)
裏込均し	±20cm	m	91	
防砂シート(1)	不織布	m	80	
防砂シート(2)	不織布	m	87	
防砂シート(3)	不織布	m	93	
腹付工				
腹付ズリ(1)	岩ズリ	m	85	(想定)
腹付ズリ(2)	岩ズリ	m	91	
消波工				
消波ブロック据付	シーロックアドバンス61・12t型	個	449	(想定) 内流用材34個