

契約の内容

契約年月日	令和8年6月30日	
契約業者名	東洋・本間特定建設工事共同企業体	
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区上川端町13番15号 安田第7ビル8階	
工事の名称	令和8年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事	
工事場所	福岡県京都郡苅田町空港南町地先	
工事種別	港湾土木工事	
工事概要	別紙のとおり	
工期(自)	令和8年6月30日	
工期(至)	令和9年7月30日	
契約金額	1,218,547,000	円 (税込み)

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
土砂処分場（Ⅱ期）				
共通工				
灯浮標管理		基	10	
標識灯管理		基	1	
汚濁防止膜(1)設置・管理・撤去	H=12m	m	320	
汚濁防止膜(2)管理	H=12m	m	700	
【東護岸】				
基礎工				(想定)
基礎捨石	雑石5～100kg/個程度	m	60	指定部分
捨石本均し	±5cm	m	51	指定部分
捨石荒均し(1)	±20cm	m	60	指定部分
捨石荒均し(2)-1	±20cm	m	60	指定部分
捨石荒均し(2)-2	±20cm	m	60	指定部分
捨石荒均し(2)-3	±20cm	m	60	指定部分
本体工				(想定)
本体ブロック据付	28.47t/個	個	17	支給材料、指定部分
上部工				(想定)
上部コンクリート	18N-8-40	m	51	
被覆工				(想定)
被覆石(1)-1	雑石1,000kg/個程度	m	57	指定部分
被覆石(1)-2	雑石1,000kg/個程度	m	55	指定部分
被覆石(2)	雑石300-500kg/個程度	m	34	
被覆石均し(1)-1	±50cm	m	57	(機械均し)、指定部分
被覆石均し(1)-2	±50cm	m	55	(機械均し)、指定部分
被覆石均し(2)	±50cm	m	34	
袋詰め雑石	4t/個	個	558	
裏込工				(想定)
裏込雑石	雑石5～100kg/個程度	m	46	
裏込均し	±20cm	m	46	
防砂シート(1)	不織布	m	64	
防砂シート(2)	不織布	m	55	
防砂シート(3)	不織布	m	47	
洗掘防止マット	Asマット	m	40	
腹付工				(想定)
腹付ズリ(1)	岩ズリ	m	54	
腹付ズリ(2)	岩ズリ	m	47	
消波工				(想定)
消波ブロック据付	シーロックアドバンス61・12t型	個	380	
【中仕切り護岸】				
基礎工				(想定)
基礎捨石	雑石5～100kg/個程度	m	32	
捨石荒均し(1)	±20cm	m	25	
捨石荒均し(2)-1	±20cm	m	32	
捨石荒均し(2)-2	±20cm	m	32	
捨石荒均し(2)-3	±20cm	m	32	
被覆工				(想定)
袋詰め雑石	4t/個	個	634	内流用材88個
裏込工				(想定)
防砂シート(1)	不織布	m	37	
防砂シート(2)	不織布	m	27	
防砂シート(3)	不織布	m	30	
腹付工				(想定)
腹付ズリ	岩ズリ	m	25	