

(第3回)契約の内容

契約年月日	令和6年6月26日
契約業者名	若築建設株式会社 九州支店
契約業者の住所	福岡県北九州市若松区浜町一丁目4番7号
工事の名称	令和5年度大分空港道路駐車場工事
工事場所	大分県国東市武蔵町糸原 大分空港内
工事種別	空港等土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和5年7月10日
工期(至)	令和6年6月28日
変更前の契約金額	470,800,000 円 (税込み)
変更金額	38,720,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	509,520,000 円 (税込み)
変更理由	1. 道路付属施設工の数量及び費用が確定した。 2. 歩掛実態調査の数量及び費用が確定した。 3. 車両の入退場機能確保のため舗装工の一部を夜間施工に変更した。 4. 快適トイレの日数及び費用が確定した。 5. 消火器設置および小型水路工を追加した。 6. 構造物撤去工の数量及び費用が確定した。 7. 関係機関との調整の結果、身障者ルーフおよび代替駐車枠の整地を追加した。 8. 舗装工の数量及び費用が確定した。 9. 準備工の数量及び費用が確定した。 10. 関係機関との調整の結果、バス仮運用地の整地及び歩道整地を追加した。 11. 関係機関との調整の結果、交通誘導員及び門扉を追加した。 12. ルーフ工の数量及び費用が確定した。

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘 要
道路駐車場（第一駐車場）				工事数量総括表より	
準備工					
準備工					
表土除去	t=10cm	m2	1,438		
構造物撤去工					
舗装取壊し工					
アスファルト舗装切断(1)	t=5cm	m	342		
アスファルト舗装破砕(1)	t=5cm	m2	1,215		
アスファルト舗装破砕(2)	t=5cm	m2	139		【夜間作業】
防護柵撤去工					
立入防止柵	H1100	m		原契約のとおり	
立入防止柵	H1200	m	62.6		
門扉	横開き	基	2	原契約のとおり	うち2基流用
道路標識撤去工					
単柱式標識	規制標識	本	2		
	案内標識	本	2		
排水構造物撤去工					
U型側溝	有筋構造物	m			
U型側溝	無筋構造物	m		原契約のとおり	
コンクリート蓋		枚			流用
コンクリート樹		基	1		
緑石撤去工					
歩車道境界ブロック		m	384		
地先境界ブロック		m		原契約のとおり	
車止めブロック		m			
道路照明工					
照明柱基礎		基	7		
ハンドホール切り下げ		箇所	1		
道路付属物工					
看板撤去		基	2		
ガスハンドホール切下げ		基	1		

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘 要
植栽撤去工					
中木		本		原契約のとおり	
高木		本			
道路土工					
切土工					
掘削		m3	1,424		うち33m3流用
土工					
床掘		m3	60		うち22m3流用
埋戻し		m3	20		流用
路床盛工					
路床		m3	8.6		流用
路体盛工					
路体		m3	20		流用
法面整形工					
法面整形		m2	70		

舗装工						
アスファルト舗装工(車道舗装A)						
下層路盤	再生クラッシャーラン t=15cm	m2	2,016			
上層路盤	粒度調整碎石 t=30cm	m2	2,016			
表層	再生密粒度アスコン t=5cm	m2	2,016			
アスファルト舗装工(車道舗装A)						【夜間作業】
下層路盤	再生クラッシャーラン t=15cm	m2	94			
上層路盤	粒度調整碎石 t=30cm	m2	94			
表層	再生密粒度アスコン t=5cm	m2	94			
アスファルト舗装工(車道舗装D)						
不陸整正	粒度調整碎石 t=0～5.2cm	m2	447			
表層	再生密粒度アスコン t=5cm	m2	447			
アスファルト舗装工(車道舗装D)						【夜間作業】
不陸整正		m2	76			
表層	再生密粒度アスコン t=5cm	m2	76			
アスファルト舗装工(歩道舗装A)						【夜間作業】
フィルター層	砂 t=7cm	m2	}	原契約のとおり		
路盤	再生クラッシャーラン t=10cm	m2				
表層	開粒度アスコン t=4cm	m2				
小型水路工						
管渠工						
重圧管	φ300	m	3			
集水樹・マンホール工						
1号集水樹(A)	場所打	箇所	}	原契約のとおり		
2号集水樹(A)	場所打	箇所				
3号集水樹(A)	場所打	箇所				
3号集水樹(B)	場所打	箇所				
3号集水樹(C)	場所打	箇所				

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘 要
場所打水路工					
1号U型側溝		m	}	原契約のとおり	
2号U型側溝		m			
4号U型側溝（A）		m			
4号U型側溝（B）		m			
4号U型側溝（C）		m			
蓋掛改修		m			
水路嵩上げ		m			
緑地工					
植生工					
種子吹付		m2	50	原契約のとおり	
植生マット		m2			
道路付属施設工					
縁石工					
歩車道境界ブロック（A）	B種・片面R	m	74	原契約のとおり	
歩車道境界ブロック（B）	C種・片面R	m	1		
歩車道境界ブロック（D）	切下げ	m	0.6		
歩車道境界ブロック（E）	乗り入れ	m	35		
歩車道境界ブロック（G）	切下げ	m	2.4		
歩車道境界ブロック（H）	C種・両目R	m	67	原契約のとおり	
地先境界ブロック	□120	m	5		
タイヤ止めブロック	B120-L600-H120	組	6		
防護柵工					
ガードレール	Gr-C-4E	m	85		流用
横断防止柵	W3000×H1150	m	139		
門扉	H1800・W6500	箇所	2		

区画線工					
溶融式区画線	実線・白・15cm	m	1,930		
溶融式区画線	ゼブラ・白・45cm	m	45		
溶融式区画線	ゼブラ・白・10cm	m	68		
溶融式区画線	矢印・記号・文字・白	m	140		
区画線消去	削取式	m	332		
道路付属物工					
視覚障害者誘導用シート	誘導表示	m		原契約のとおり	
	警告表示	枚			
標識設置		基	2		
付帯施設工					
照明設備工					
道路照明基礎		基	4		
地中配管		m	88		
ルーフ工					
撤去工					
既設貸切バスルーフ		m		原契約のとおり	
既設歩道ルーフ		m	58		
歩道ルーフ工					
歩道ルーフ	障害者用（南）	m		原契約のとおり	
歩道ルーフ	障害者用（北）	m			

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘 要
道路駐車場（バス・タクシープール）					
構造物撤去工					
舗装取壊し工					
アスファルト舗装切断(2)	t=5cm	m	403		
アスファルト舗装破砕(2)	t=5cm	m2	1,292		
防護柵撤去工					
ガードパイプ	Gp-Cp-2B	m	24		
立入防止柵	H800	m	82		
道路標識撤去工					
単柱式標識	規制標識	本	1		
排水構造物撤去工					
ヒューム管	有筋構造物	m	3.8		
集水枡	無筋構造物	基	1		
縁石撤去工					
歩車道境界ブロック		m	174		
地先境界ブロック		m	1.7		
構造物取壊し工					
照明柱基礎	無筋構造物	箇所	4		灯器、灯柱含む
ハンドホール	無筋構造物	基	1		
地中配管(1)	φ 60	m	15		
地中配管(2)	φ 75	m	13		
地中配管(3)	φ 120	m	14		
波付硬質合成樹脂管	FEP50	m	7.9		
電気ハンドホール切下げ		基	1		【夜間作業】
植栽撤去工					
中木		本	484		
高木		本	7		
道路土工					
切土工					
掘削		m3	180		うち29m3流用
土工					
床掘		m3	230		うち150m3流用
埋戻し		m3	140		流用
路床盛工					
路床		m3	28		流用

舗装工					
アスファルト舗装工(車道舗装B)					
下層路盤	再生クラッシャラン t=10cm	m2	795		
上層路盤	粒度調整碎石 t=15cm	m2	795		
表層	再生密粒度アスコン t=5cm	m2	795		
アスファルト舗装工(車道舗装D)					
表層	再生密粒度アスコン t=5cm	m2	125		

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘 要
アスファルト舗装工(歩道舗装B)					
路盤	再生クラッシャラン t=10cm	m2	389		
表層	開粒度アスコン t=4cm	m2	389		
小型水路工					
管渠工					
暗渠排水管	φ150	m	81		
集水樹		基	12		
道路付属施設工					
縁石工					
歩車道境界ブロック(A)	B種・片面R	m	95		
歩車道境界ブロック(C)	C種・両面R	m	13.8		
歩車道境界ブロック(D)	切下げ	m	3		
歩車道境界ブロック(E)	乗り入れ	m	28		
地先境界ブロック	□120	m	81		
タイヤ止めブロック	B250-L400-H180	組	5		
区画線工					
溶融式区画線	実線・白・15cm	m	231		
溶融式区画線	ゼブラ・白・10cm	m	198		
溶融式区画線	ゼブラ・白・45cm	m	7		
溶融式区画線	矢印・記号・文字・白	m	54		
標識設置					
案内看板		基	1		
ルーフ工					
歩道ルーフ工					
バスルーフ		m	38		