

(第1回)契約の内容

契約年月日	令和6年7月17日	
契約業者名	松山建設株式会社	
契約業者の住所	福岡県福岡市中央区高砂2-24-23	
工事の名称	令和5年度福岡空港滑走路増設用地造成工事	
工事場所	福岡県福岡市博多区福岡空港内	
工事種別	空港等土木工事	
工事概要	別紙のとおり	
工期(自)	令和5年12月4日	
工期(至)	令和6年12月20日	
変更前の契約金額	256,300,000	円 (税込み)
変更金額	14,300,000	円 (税込み)
変更後の契約金額	270,600,000	円 (税込み)
変更理由	1. 現地調査の結果、空港土工の数量に変更が生じ、また支障物が混入していたため、対策検討などに時間を要した。このため、工期延伸および指定部分の設定を行った。 2. 諸経費動向調査、歩掛実態調査、モニタリング調査の数量及び費用が確定した。 3. 誘導路の導線切替に伴い、昼夜作業区分の整理を行った。 4. 付帯施設工のマンホールをプレキャスト製品に変更した。 5. 照明施設工の数量及び費用が確定した。 6. 保安要員の日数及び費用が確定した。 7. 構造物撤去工および排水構造物工の数量及び費用が確定した。	

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘 要
準備工				工事数量総括表より	
準備工					
表土除去	t=10cm	m2	7,339		[昼間作業]
		m2	20,900		[夜間作業]
構造物撤去工					
舗装取壊し工					
アスファルト舗装撤去	t=5cm	m2	3,210		[夜間作業]
アスファルト舗装撤去	t=8cm	m2	600		[昼間作業]
		m2	754		[夜間作業]
アスファルト舗装撤去	t=10cm	m2	3,427		[昼間作業]
		m2	2,194		[夜間作業]
アスファルト舗装撤去	t=28cm	m2	4,786		[夜間作業]
排水撤去工					
高密度ポリエチレン管	φ 300	m	73		[昼間作業]
高密度ポリエチレン管	φ 600	m	50		[昼間作業]
		m	2		[夜間作業]
高密度ポリエチレン管	φ 1350	m	179		[昼間作業]
		m	50		[夜間作業]
U型側溝	300	m	65		[昼間作業]
		m	12		[夜間作業]
U型側溝	450	m	79		[夜間作業]
取付管	300	m	2		[昼間作業]
		m	4		[夜間作業]
自由勾配側溝	300 × 600 ～ 700	m	22		[昼間作業]
PU1	300 × 300	m	21		[昼間作業]
雨水樹	500	箇所	2		[昼間作業]
		箇所	2		[夜間作業]
雨水樹	800	箇所	2		[昼間作業]
集水樹		箇所	1		[昼間作業]
撤去工					
FEP管	φ 100	m	851		[夜間作業] (想定)
ハンドホール	A型	基	4		[夜間作業] (想定)
空港土工					
切土工					
土砂掘削		m3	6,600		[昼間作業] (想定)
		m3	1,120		[夜間作業] (想定)
盛土工					
路体盛土		m3	3,284		[昼間作業] (流用土)
		m3	8,740		[夜間作業] (流用土)

路床改良	路床改良(t=65cm)改良土CBR20%	m2	446	[夜間作業]
	路床改良(t=67cm)改良土CBR20%	m2	218	[夜間作業]
舗装工				
保安道路(1)				
上層路盤	再生粒調碎石 t=17cm	m2	632	[夜間作業]
表層	再生密粒度アスファルト混合物 t=5cm	m2	932	[夜間作業]
保安道路(2)				
下層路盤	再生クラッシャーラン RC-40 t=10cm	m2	218	[夜間作業]
上層路盤	再生粒調碎石 t=10cm	m2	218	[夜間作業]
表層	再生密粒度アスファルト混合物 t=5cm	m2	218	[夜間作業]
排水構造物工				
付替水路工				
L型水路	1000×1000	m	13	[夜間作業]
L型水路	1000×1200	m	49	[夜間作業]
自由勾配側溝	1000×1000	m	30	[夜間作業]
排水工				
三面水路	1500×800	m	299	[昼間作業]
		m	182	[夜間作業]
YT水路		m	3	
		m	2	[夜間作業]
管渠	φ1000	m	23	[夜間作業]
雨水樹	1000×1700×1500	箇所	1	[夜間作業]
素掘側溝	600×300	m	58	[夜間作業]
VU管	φ300	m	3	[夜間作業]
ボックスカルバート工				
ボックスカルバート	1500×800	m	5	[夜間作業]
流末水路				
流末水路	H=1000	m	160	[夜間作業]
路床排水工				
路床排水	取付管(φ200)	m	26	[夜間作業]
付帯施設工				
照明施設工				
幹線ダクト	多孔陶管75φ-6孔	m	214	[夜間作業]空港用
幹線ダクト	多孔陶管75φ-4孔	m	34	[夜間作業]空港用
幹線ダクト	多孔陶管75φ-6孔	m	146	[夜間作業]空港高強度型
幹線ダクト	多孔陶管75φ-4孔	m	43	[夜間作業]空港高強度型
マンホール	B型	基	4	
呼び線		m	16,044	[昼間作業]
緑地工				
植生工				
張芝工	全面張	m2	421	[昼間作業]
		m2	931	[夜間作業]
張芝工	鹿の子張	m2	733	[夜間作業]
種子吹付工				
種子吹付		m2	13,555	[昼間作業]
		m2	25,991	[夜間作業]