

(第4回)契約の内容

契約年月日	令和6年5月13日	
契約業者名	あおみ建設株式会社 九州支店	
契約業者の住所	福岡市博多区博多駅前一丁目4番4号	
工事の名称	令和4年度北九州港(響灘東地区)岸壁(－10m)地盤改良工事 (第2次)	
工事場所	北九州市若松区響町地先	
工事種別	港湾土木工事	
工事概要	別紙のとおり	
工期(自)	令和5年1月19日	
工期(至)	令和6年7月31日	
変更前の契約金額	825,385,000	円 (税込み)
変更金額	115,170,000	円 (税込み)
変更後の契約金額	940,555,000	円 (税込み)
変更理由	1. 事業計画見直しにより、本工事の施工範囲を変更した。	

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
岸壁(-10m)				
陸上地盤改良工				
固化工				
深層混合処理杭(B1)				
深層混合処理杭(B2)				
深層混合処理杭(B3)				
深層混合処理杭(A1)				
深層混合処理杭(A2)				
盛上土砂撤去				
高圧噴射攪拌工(1)				
高圧噴射攪拌工(2)				
排泥撤去				
中層混合処理工(1)				
中層混合処理工(2)				
中層混合処理工(3)	スラリー噴射攪拌(トレンチャ式) 改良深度11.3m 改良幅8.5m 600kN/m2	m3	4,034	
中層混合処理工(4)	スラリー噴射攪拌(トレンチャ式) 改良深度11.3m 改良幅9.5m 600kN/m2	m3	3,814	
中層混合処理工(5)	スラリー噴射攪拌(トレンチャ式) 改良深度11.3m 改良幅13.8m 700kN/m2	m3	6,403	
盛上土砂撤去				
土砂掘削撤去	空打ち部土砂	m3		
調査工				
事前調査				
陸上ボーリング(1)	φ 66mm 砂質土	m		
陸上ボーリング(2)	φ 66mm 粘性土	m		
陸上ボーリング(3)	φ 116mm 砂質土	m		
陸上ボーリング(4)	φ 116mm 粘性土	m		
乱れの少ない試料採取		m		
土質試験		本		
室内配合試験		式		
六価クロム溶出試験		式		
チェックボーリング				
陸上ボーリング(1)	φ 116mm 未改良土(砂質土)	m		
陸上ボーリング(2)	φ 116mm 改良土	m	264.1	
乱れの少ない試料採取		m	51	
力学試験	一軸圧縮試験	本	1	
六価クロム溶出試験		式		
タンクリーチング試験		式		

原契約のとおり

原契約のとおり

原契約のとおり

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
岸壁 (-10m)				
陸上地盤改良工				
固化工				
深層混合処理杭(1)				
深層混合処理杭(2)				
盛上土砂撤去				
高圧噴射攪拌工(1)				原契約のとおり
排泥撤去				
中層混合処理工(1)				
盛上土砂撤去				
土砂掘削撤去				
高圧噴射攪拌工(2)	φ 1600 削孔長9.3m 改良長 2.0m 600kN/m2	本	48	
排泥撤去		m3	1,883	(想定)
調査工				
事前調査				
陸上ボーリング(1)				
陸上ボーリング(2)				
陸上ボーリング(3)				原契約のとおり
陸上ボーリング(4)				
乱れの少ない試料採取				
陸上ボーリング(5)	φ 66mm 改良土	m	46.5	(想定)
陸上ボーリング(6)	φ 66mm 軟岩	m	5.0	(想定)
陸上ボーリング(7)	φ 66mm 粘性土	m	5.0	(想定)
土質試験				
室内配合試験				
六価クロム溶出試験				
チェックボーリング				
陸上ボーリング(1)				
陸上ボーリング(2)				原契約のとおり
乱れの少ない試料採取				
力学試験				
六価クロム溶出試験				
タンクリーチング試験				