

(第1回)契約の内容

契約年月日	令和6年5月14日	
契約業者名	日本道路株式会社 九州支店	
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区上牟田3丁目7-18	
工事の名称	令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第4次)	
工事場所	福岡県福岡市博多区福岡空港内	
工事種別	空港等舗装工事	
工事概要	別紙のとおり	
工期(自)	令和5年9月20日	
工期(至)	令和6年9月10日	
変更前の契約金額	520,850,000	円 (税込み)
変更金額	5,170,000	円 (税込み)
変更後の契約金額	526,020,000	円 (税込み)
変更理由	1. 事業計画の見直しにより、本工事の施工範囲を変更した。 2. 空港内の視界不良を改善するため、土砂仮置場の除草を追加した。 3. 歩掛実態調査、諸経費動向調査の数量及び費用が確定した。 4. 関係機関からの要請により、滑走路禁止標識の試験施工を追加した。 5. 構造物撤去工の数量及び費用が確定した。 6. 現地調査の結果、敷鉄板が設置されていなかったため、敷鉄板撤去が不要となった。 7. 灯火基台・配管の数量及び費用が確定した。 8. 関係機関との調整により、飛行標識工の一部が不要となった。 9. 付帯施設工の数量及び費用が確定した。 10. 地盤改良工事の隆起による地盤への影響が収まったことから、舗装工を追加した。	

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘 要
【I工区】				工事数量総括表より	[夜間作業]
準備工					
準備工					
表土除去	t=10cm	m2	1,430		
草刈工					
草刈		m2	28,400		
構造物撤去工					
舗装取壊し工					
アスファルト舗装版撤去	}				
アスファルト舗装版撤去					
アスファルト舗装版撤去					
アスファルト舗装版撤去					
アスファルト舗装版撤去					
アスファルト舗装版撤去					
アスファルト舗装版撤去					
構造物撤去工					
ケーブルダクト撤去	SGP65A	m	135		
誘導路灯基台撤去	TEDL	個	1		
ハンドホール撤去	}				
ハンドホール撤去					
既設コンクリート側溝撤去		m	93		
土中埋設物撤去	無筋コンクリート	m3	280		想定
空港土工					
土工					
土砂掘削		m3	10,153		
路床盛土工	}				
路床盛土工					
路体盛土工					
路体盛土工		m3	545		
路床改良					
路床改良(1)	}				
路床改良(2)					
空港舗装工					
アスファルト舗装	}				
(滑走路本体(1)L)					16側端部縁端帯
下層路盤					
上層路盤					
基層					
表層					
(滑走路本体(1)R)					16側端部縁端帯
下層路盤					
上層路盤					
基層					
表層					
(滑走路本体(2)L)					16側端部中央帯
下層路盤					

上層路盤①	再生アスファルト安定処理 t=8cm	m2	2,962		
上層路盤②	再生アスファルト安定処理 t=8cm	m2	2,974		
基層	再生粗粒度アスファルト混合物 t=8cm	m2	2,950		
表層	改質Ⅲ型密粒度アスファルト混合物 t=8cm	m2	2,938		
(滑走路本体(2)R)					16側端部中央帯
下層路盤	原契約のとおり				
上層路盤①	再生アスファルト安定処理 t=8cm	m2	4,409		
上層路盤②	再生アスファルト安定処理 t=8cm	m2	4,444		
基層	再生粗粒度アスファルト混合物 t=8cm	m2	4,373		
表層	改質Ⅲ型密粒度アスファルト混合物 t=8cm	m2	4,338		
(滑走路ショルダー部)					
下層路盤	原契約のとおり				
上層路盤	再生粒調碎石 t=20cm	m2	3,423		
表層	密粒度アスファルト混合物 t=5cm	m2	3,365		
排水構造物工					
路床排水工					
路床排水					
T字管	原契約のとおり				
付帯施設工					
照明施設工					
幹線ダクト	SGP32A	m	559		想定
誘導路灯	TEDL	基	1		想定
滑走路中心線灯					想定
滑走路灯	原契約のとおり				想定
離陸待機警告灯					想定
緑地工					
植生工					
張芝工	全面張	m2	420		
	鹿の子張	m2	410		
種子吹付工					
種子吹付		m2	660		
飛行場標識工					
飛行場標識工					
仮設滑走路禁止標識		箇所	1		
【既設滑走路改良部】					
構造物撤去工					
切削工					
アスファルト舗装版切削					
空港舗装工					
アスファルト舗装					
(滑走路本体部)					
表層	原契約のとおり				
グルーピング工					
グルーピング					
飛行場標識工					
飛行場標識工					
マーキング					
仮マーキング					
仮マーキング消去					