

(第3回)契約変更の内容

契約年月日	令和6年7月18日	
契約業者名	東洋建設株式会社 九州支店	
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区上川端町13番15号 安田第7ビル8階	
工事の名称	令和5年度苅田港(新松山地区)岸壁(-12m)築造工事	
工事場所	福岡県京都郡苅田町新松山4丁目地先	
工事種別	港湾土木工事	
工事概要	別紙のとおり	
工期(自)	令和5年8月8日	
工期(至)	令和6年7月31日	
変更前の契約金額	925,617,000	円 (税込み)
変更金額	18,370,000	円 (税込み)
変更後の契約金額	943,987,000	円 (税込み)
変更理由	1. 床掘土砂に混入してる雑石について、数量及び費用が確定した。 2. BIM/CIMについて、数量及び費用が確定した。 3. 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。 4. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。 5. 協議の結果、検査書類限定型試行工事の対象とした。	

5. 工事内容

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
岸壁(-12m)築造				
共通工				
標識灯移設	RSL-P201S型	基		
撤去工				
袋詰雑石撤去・仮置	4tタイプ	袋		
被覆石撤去・仮置	雑石300～500kg/個程度	m		
海上地盤改良工				
グラブ床掘	設計水深 -18.6m 法面勾配 1:2、1:1.5	m2		
土捨工				
土運船運搬		式		
基礎工				
基礎捨石	雑石 5～100kg/個程度	m		原契約のとおり
暫定捨石	雑石 5～100kg/個程度	m		
基礎捨石本均し	(±) 5cm	m		
基礎捨石荒均し(1)	(±) 30cm	m		
基礎捨石荒均し(2)	(±) 50cm	m		
本体工				
ケーソン据付	1,502 t/函	函		
ケーソン中詰	砂 19kN/m3	函		
ケーソン中詰均し		函		
蓋コンクリート	18N-8-40	函		
裏込工				
防砂目地板		箇所		
暫定裏込雑石投入(1)	雑石5～100kg/個程度	m		
暫定裏込雑石投入(2)	雑石100～500kg/個程度	m	46.1	流用材
復旧工				
被覆石設置	雑石300～500kg/個程度	m		
袋詰雑石設置	4tタイプ	m		
処分費				
土砂処分料		式		原契約のとおり