

(変更第2回)契約の内容

契約年月日	令和6年11月15日		
契約業者名	若築・吉田特定建設工事共同企業体		
契約業者の住所	福岡県北九州市若松区浜町一丁目4番7号		
工事の名称	令和6年度大分港(大在西地区)岸壁(-9m)築造工事		
工事場所	大分県大分市大字青崎地先		
工事種別	港湾土木工事		
工事概要	別紙のとおり		
工期(自)	令和6年5月17日		
工期(至)	令和6年11月29日		
変更前の契約金額	1,075,789,751	円	(税込み)
変更金額	△ 8,250,000	円	(税込み)
変更後の契約金額	1,067,539,751	円	(税込み)
変更理由	1. 設計精査により、防砂目地板の設置数量を変更した。 2. 起工測量の結果、裏込・裏埋工の数量が確定した。 3. 現地確認の結果、裏込材(流用材)の数量に変更が生じた。 4. 施工実態調査について、費用を計上する必要が生じた。 5. 現地状況より鋼矢板撤去を鋼矢板切断に変更した。 6. 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。 7. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。 8. CCUSについて、配置日数及び費用が確定した。 9. 係船料について、日数及び費用が確定した。		

工 種 名 称	規 格 ・ 形 状 寸 法	単 位	数 量	摘 要
岸壁(-9m)				
構造物撤去工				
コンクリート取壊し(1)	上部パラペット(無筋コンクリート)	m		
コンクリート取壊し(2)	函台(無筋コンクリート)	m		
コンクリート取壊し(3)	係留設備(無筋コンクリート)	基		原契約の通り
袋型根固め撤去	4t型	個		
大型土嚢撤去	2t型	個		
ブルーシート撤去		m3		
鋼矢板切断(1)	SP-IVw型	枚	208	
鋼矢板切断(2)	SP-IVw型異形	枚	1	
H型杭撤去	H-350、L=14.5m	本		
タイ材撤去(1)	タイブルF100t L=15.5m	本		原契約の通り
タイ材撤去(2)	タイブルF100t L=27.0m	本		
腹起し撤去	200×90×8×13.5	m		
裏込・裏埋工				
裏込材	雑石5～100kg/個程度	m	262.2	内流用材(雑石8606m3)
裏込均し(1)	±5cm	m		原契約の通り
裏込均し(2)	±20cm	m		
防砂目地板		箇所	53	
防砂シート(1)		m	121.2	
防砂シート(2)		m	159.2	
裏埋材	土砂	m		
上部工				
上部コンクリート	18N-8-40	m		
付属工				
係船柱取付	曲柱700kN型	基		
防舷材取付	1000H×1000L	基		
梯子取付	200H×3900L	基		
車止取付(1)	固定式205H	m		
車止取付(2)	可動式205H	m		
縁金物取付		m		
ガードレール取付		m		原契約の通り
舗装工(1)				
〈エプロン舗装工〉				
路盤	t=20cm	m2		
コンクリート舗装	曲げ4.5N-6.5-40 t=30cm	m2		
目地	縦施工目地	m		
	横収縮目地	m		
	横膨張目地	m		
	構造物隣接目地	m		
小口止め	18N-8-40	m		
舗装工(2)				
〈水叩き舗装工〉				
路盤	t=30cm	m2		
コンクリート舗装	18N-8-40 t=20cm	m2		
目地	施工目地	m		原契約の通り
小口止め	18N-8-40	m		