

(第8回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年12月5日
契約業者名	五洋・鹿島・藤田特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	福岡市博多区博多駅東二丁目7番27号
工事の名称	令和4年度馬毛島仮設栈橋築造工事(その1)
工事場所	鹿児島県西之表市馬毛島地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和4年10月5日
工期(至)	令和6年12月27日
変更前の契約金額	41,127,130,000 円 (税込み)
変更金額	5,060,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	41,132,190,000 円 (税込み)
変更理由	別紙のとおり

工事内容

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
仮設棧橋			}	原契約のとおり
【1-1工区】				
捨石工				
捨石①	雑石5~200kg/個程度			
捨石②	雑石5~200kg/個程度			
捨石表面均し	±30cm			
捨石荒均し	±50cm			
ラブルネット工				
ラブルネット	12t型			
ラブルネット仮置	12t型			
ラブルネット据付	12t型			
被覆・根固工				
被覆ブロック製作	10t型			
裏込・裏埋工				
不陸調整①	割栗石			
割栗石表面均し①	±5cm			
【1-2工区】				
捨石工				
捨石	雑石5~200kg/個程度			
捨石表面均し	±30cm			
捨石荒均し(1)	±30cm			
捨石荒均し(2)	±50cm			
ラブルネット工				
ラブルネット①	12t型			
ラブルネット②	12t型			
ラブルネット③	12t型			
ラブルネット据付①	12t型			
ラブルネット据付②	12t型			
ラブルネット据付③	12t型			
ラブルネット仮置	12t型			
ラブルネット撤去・据付	12t型			
被覆・根固工				
被覆ブロック製作	12t型			
裏込・裏埋工				
不陸調整①	割栗石			
割栗石表面均し①	±5cm			
付属工				
係船柱仮置	直柱250kN型			
【1-3工区】				
捨石工				
捨石	雑石5~200kg/個程度			
捨石表面均し	±30cm			

ラブルネット工				
ラブルネット	12t型			
ラブルネット据付	12t型			
被覆・根固工				
被覆ブロック製作	12t型			
被覆ブロック据付	12t/個			
裏込・裏埋工				
不陸調整	割栗石			
割栗石表面均し	±5cm			
付属工				
係船柱取付	直柱250kN型			
【2-1工区】				
基礎工				
磁気探査	一次探査 確認探査			
潜水探査				
岩礁破碎				
基礎捨石(1)	雑石5~200kg/個程度			
基礎捨石(2)	雑石100~300kg/個程度			
基礎捨石(3)	雑石300~500kg/個程度			
基礎捨石本均し	±10cm			
基礎捨石人力均し	±10cm			
基礎捨石荒均し(1)	±30cm			
基礎捨石荒均し(2)	±30cm			
基礎捨石荒均し(3)	0~20cm			
本体工(ケーソン式)				
摩擦増大用マット取付	t=10cm			
ケーソン製作	L B H 30.0m × 40.0m × 10.9m			原契約のとおり
ケーソン進水				
ケーソン仮置				
ケーソン据付				
ケーソン中詰				
ケーソン中詰材均し				
枕ブロック製作	3.0m × 3.0m × 2.0m (41.4t)			
枕ブロック据付	41.4t/個			
ラブルネット工				
ラブルネット	8t型			
ラブルネット据付	8t型			
被覆・根固工				
被覆ブロック製作	5t型			
被覆ブロック据付	5t/個			
根固ブロック製作(1)	2.5m × 1.5m × 0.8m (6.9t)			
根固ブロック製作(2)	4.0m × 2.5m × 1.2m (27.6t)			
根固ブロック据付(1)	6.9t個			
根固ブロック据付(2)	27.6t/個			
上部工				
床版製作	4.375m × 4.375m × 0.37m			
床版据付	17.4t/個			
間詰コンクリート				
基礎碎石				
付属工				
係船柱取付	曲柱500kN型			
防舷材取付				

【2-2工区】				
基礎工				
基礎捨石(1)	雑石5~200kg/個程度			
基礎捨石(2)	雑石100~300kg/個程度			
基礎捨石(3)	雑石300~500kg/個程度			
基礎捨石(4)	雑石500~700kg/個程度			
基礎捨石本均し	±10cm			
基礎捨石荒均し(1)	±30cm			
基礎捨石荒均し(2)	±30cm			
基礎捨石荒均し(3)	0~20cm			
本体工(ケーソン式)				
摩擦増大用マット取付	t=10cm			
ケーソン製作(1)	L B H 30.0m × 40.0m × 12.9m			
ケーソン製作(2)	L B H 30.0m × 40.0m × 12.9m			
ケーソン進水				
ケーソン仮置				
ケーソン据付				
ケーソン中詰				
ケーソン中詰材均し				
枕ブロック製作	3.0m × 2.5m × 2.0m (34.5t)			
枕ブロック据付	34.5t/個			
ラブルネット工				
ラブルネット	8t型			
ラブルネット据付	8t型			
被覆・根固工				
被覆ブロック製作(1)	6t型			
被覆ブロック製作(2)	10t型			
被覆ブロック据付(1)	6t/個			
被覆ブロック据付(2)	10t/個			
根固ブロック製作(1)	2.5m × 1.5m × 0.8m (6.9t)			
根固ブロック製作(2)	5.0m × 2.5m × 1.4m (40.3t)			
根固ブロック製作(3)	5.0m × 2.5m × 2.0m (57.5t)			
根固ブロック据付(1)	6.9t個			
根固ブロック据付(2)	40.3t/個			
根固ブロック据付(3)	57.5t/個			
上部工				
床版製作	4.375m × 4.375m × 0.37m			
床版据付	17.4t/個			
間詰コンクリート				
基礎碎石				
付属工				
係船柱取付	曲柱500kN型			
防舷材取付				
標識灯				
標識灯用ブロック製作	1.2m × 1.2m × 0.63m (2.1t)			
標識灯用ブロック据付	2.1t/個			
【仮設工】				
仮設工				
係留アンカー設置①				
係留アンカー撤去①				
係留アンカー設置②				
係留アンカー撤去②				
係留アンカー移設				
ブロック製作ヤード整備				
ブロック製作ヤード整備	敷鉄板敷設・均しコンクリート打設			
ラブルネット積出ヤード整備	敷鉄板敷設			
函台整備				
岸壁養生				
			原契約のとおり	

変更理由

1. ケーソン区間上部の目地処理について、費用が確定した。
2. 熱中症対策に資する現場管理費の補正について、費用が確定した。
3. 安全監視船について、日数及び費用が確定した。
4. 技術提案について、費用が確定した。
5. 地域外からの労働者確保に要する間接費について、費用が確定した。