

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月10日	
契約業者名	あおみ建設株式会社 九州支店	
契約業者の住所	福岡市博多区博多駅前一丁目4番4号	
工事の名称	令和6年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事	
工事場所	佐伯市東浜地先	
工事種別	港湾土木工事	
工事概要	別紙のとおり	
工期(自)	令和6年7月11日	
工期(至)	令和7年3月21日	
変更前の契約金額	341,000,000	円 (税込み)
変更金額	28,160,000	円 (税込み)
変更後の契約金額	369,160,000	円 (税込み)
変更理由	1. 中層混合処理について、設計照査により範囲が変更となった。 2. 転落防止柵について、別件工事にて撤去済みであったため、数量を変更した。 3. 上部工の間詰めコンクリートについて、設計照査により数量を変更した。 4. アスファルト舗装について、設計照査により数量を変更した。 5. 区画線を追加した。 6. コンクリート舗装及び地覆コンクリートについて、設計照査により数量を変更した。 7. 土留め嵩上げについて、施工範囲を変更した。 8. 事前調査ボーリング及びチェックボーリングについて、ケーシング径が変更した。 9. 渡版の形状について、寸法を変更した。 10. 床版の形状について、寸法を変更した。 11. 縁金物撤去について、数量を変更した。 12. 舗装版切断にかかる汚泥処分費を追加した。 13. 給水管の切廻しを追加した。 14. 配管・配線工の既設管について、流用不可となった材料等の数量を変更した。 15. 路体盛土について、数量を変更した。 16. アスファルト舗装について、施工範囲を変更した。 17. 中層混合処理工の数量を変更した。 18. 中層混合処理工で盛上り土が発生したため、仮置きを追加した。 19. 事前の埋設物撤去を追加した。 20. コンクリート舗装版撤去を追加した。 21. BIM/CIMについて、数量及び費用が確定した。 22. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。 23. 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。 24. CCUSについて、数量及び費用が確定した。 25. 水道使用料について、数量及び費用が確定した。 26. 転落防止柵について、一部別件工事にて設置を行うため、数量を変更した。	

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
岸壁(-10m)(改良)築造工事				
上部工				
床板製作据付(1)				〈工場製作: J2-5〉
床板製作据付(2)				
床板製作据付(3)				
床板製作据付(4)				
床板製作据付(5)				
床板製作据付(6)				
床板製作据付(7)	A4 1,860×4,250	枚	1	〃
床板製作据付(8)	A5 1,870×4,250	枚	1	〃
床板製作据付(9)	A6 1,870×6,340	枚	1	〃
床板製作据付(10)	A7 1,890×6,336	枚	1	〃
床板製作据付(11)				
床板製作据付(12)				
床板製作据付(13)	A10 1,350×6,305	枚	1	〃
床板製作据付(14)	— 原契約のとおり —			
床板製作据付(15)	A12-1 1,308～1,317×4,700	枚	1	〃
床板製作据付(16)	A12-2 1,318～1,326×4,700	枚	1	〃
床板製作据付(17)	A12-3 1,327～1,336×4,700	枚	1	〃
間詰コンクリート	50N-15-20	式	1	コンクリート 鉄筋 31m ² 4569kg
上部コンクリート		m ²	28	
地覆コンクリート				
土留め嵩上げ	18-N-8-40			
舗装工				
コンクリート舗装		m ²	187	
不陸整正				
下層路盤	t=12cm			
上層路盤	— 原契約のとおり —			
基層	t=5cm	m ²	313	
基層	t=5cm	m ²	2,156	
区画線	白色・実線・W=15cm	m	60	
付属工				
車止取付		枚	23	995×3176×169 T-25 22枚 905×3176×169 T-25 1枚
縁金物取付				
渡版製作	グレーチング			
電位測定装置	— 原契約のとおり —			
土工				
土砂掘削	— 原契約のとおり —			
床掘				
埋戻し				
構造物撤去工				
舗装版切断	— 原契約のとおり —			
アスファルト舗装版撤去	t=10mm	m ²	1,645	
コンクリート舗装版撤去	t=10mm以下	m ²	1,519	
地中埋設配管配線	FEP30	m	69	
	FEP50	m	39	
給水管	DIP φ 100	m	77	
ハンドホール		基	1	
U型側溝	無筋構造物 300×720	m	31	
縁金物		m	64	
地中埋設物撤去		式	1	

地盤改良工 中層混合処理工	WILL工法 (スラリー振動攪拌工法) 改良深度12.7m 改良幅29.0m	m ²	22,329	
配管・配線工 地中埋設配管配線	FEP30	m	69	
	FEP50	m	39	
給水管	HPPE φ100	m	77	
ハンドホール		基	1	
仮設給水管	PE φ50	m	77	
調査工 事前調査				
陸上ボーリング	φ86mm 砂・砂質土	m	12.55	表-1参照
乱れの少ない試料採取		本	3	
土質試験		式	1	表-2参照
室内配合試験		式	1	表-3参照
六価クロム溶出試験		式	1	
チェックボーリング				
陸上ボーリング	φ86mm 改良土	m	76.56	表-4参照
乱れの少ない試料採取		本	18	
力学試験	一軸圧縮試験	式	1	
六価クロム溶出試験		式	1	
タンクリーチング試験		式	1	
雑工				
転落防止設備撤去		m	21	Bタイプ L=21m
転落防止設備復旧		m	21	Bタイプ L=21m