

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月14日
契約業者名	村上建設株式会社
契約業者の住所	鹿児島県奄美市名瀬小浜町29-9
工事の名称	令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事
工事場所	鹿児島県鹿児島市鴨池新町地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年6月28日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	201,190,000 円 (税込み)
変更金額	60,500,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	261,690,000 円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"><li>1. ICT基礎工、ブロック据付工(施工者希望型)の費用が確定した。</li><li>2. 遠隔臨場の費用が確定した。</li><li>3. 構造物撤去工に係る撤去方法に変更が生じた。</li><li>4. 基礎工・裏込工の工区境を変更する必要が生じた。</li><li>5. ICT起工測定の結果により基礎工の工事数量が確定した。</li><li>6. 消波ブロック撤去数量が確定した。</li><li>7. 既設護岸の断面に現場不一致があり、石材投入の必要が生じた。</li><li>8. 撤去した消波ブロックが破損していたため、処分する必要が生じた。</li><li>9. クローラクレーンの分解組立・運搬に変更が生じた。</li><li>10. 現場不一致により床掘数量に変更が生じた。</li><li>11. 上部工の工事数量が確定した。</li><li>12. 快適トイレの費用が確定した。</li><li>13. 撤去ブロックの増加により工期延伸を行う必要が生じた。</li></ol>

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
臨港道路				
構造物撤去工 消波ブロック撤去	六脚ブロック5t型、3t型、2t型、トリバーブロック6t型、ホロースケヤー4t型	m	70	
雑石撤去	計画水深 -5.5m 法面勾配 1:1	m <sup>2</sup>	0	
基礎工				
基礎捨石①	雑石5~100kg/個程度	m	24.6	原契約のとおり
基礎捨石②	雑石5~100kg/個程度	m	13.9	
基礎捨石③	雑石100~300kg/個程度	m	24.4	
捨石①本均し	±5cm	m	22.6	
捨石②本均し	±5cm	m		
捨石③荒均し(1)	±50cm	m	16.1	
捨石③荒均し(2)	±30cm	m	24.4	
本体工				
セルラーブロック据付	標準函(上段4個・下段4個)	個	}	原契約のとおり
中詰雑石	雑石5~100kg/個程度	個		
方塊据付		個		
裏込工				
裏込材①	雑石5~100kg/個程度	m	26.0	原契約のとおり
裏込材②	雑石5~100kg/個程度	m	24.0	
防砂目地板(1)	L=9.3m	箇所	}	
防砂目地板(2)	L=6.0m	箇所		
防砂目地板(3)	L=4.0m	箇所		
被覆・根固工				
被覆石	雑石300~500kg/個程度	m	}	原契約のとおり
被覆均し	±50cm	m		
被覆ブロック据付	ラティス6t型	個		
上部工				
上部コンクリート	18N-8-40	m	}	原契約のとおり
消波工				
消波ブロック据付	六脚ブロック5t型	個	}	