

(第2回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月17日
契約業者名	東亜建設工業株式会社 中国支店
契約業者の住所	広島市中区立町2番23号
工事の名称	令和5年度下関港海岸(山陽地区)護岸(改良)工事(新川水門)
工事場所	山口県下関市長府扇町4-70地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年3月27日
工期(至)	令和7年3月28日
変更前の契約金額	623,522,556 円 (税込み)
変更金額	26,950,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	650,472,556 円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 現場不一致により既設鋼矢板の切断・撤去を行う必要が生じた。</li><li>2. 上部工・舗装工・仮設工における設計図書の誤謬を変更する必要が生じた。</li><li>3. 排水経路確保のため土留め工・舗装工の変更が生じた。</li><li>4. 過年度出来形に伴う裏込め工の現場不一致により変更する必要が生じた。</li><li>5. 現場不一致により敷鉄板の撤去数量枚数に変更が生じた。</li><li>6. 交通誘導員の配置について変更が生じた。</li><li>7. 鋼管杭・鋼管矢板の打設箇所土層に変更が生じた。</li><li>8. 掘削土砂の回収が不可能であることから汚濁防止膜音設置が必要となった。</li><li>9. 設計見直しに伴い、舗装工の一部に変更が生じた。</li><li>10. 安全監視船の日数が確定した。</li><li>11. 快適トイレ・遠隔臨場・CCUSの費用が確定した。</li><li>12. 施工実態調査の費用が確定した。</li></ol>

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 用
下関港海岸(山陽地区)新川水門				
仮設工				
雑石処分	雑石(5~100kg/個程度)	m3	212	原契約のとおり
大型土のう処分		個		
【B工区】				
上部工				
杭頭吊型枠		式		原契約のとおり
上部コンクリート	24N-12-20(25)	m		
舗装コンクリート	18N-8-20(25) t=10.0~13.2cm	m2		
【C工区】				
仮設工				
敷鉄板撤去		式	1	原契約のとおり
雑石撤去	土砂	m3		
大型土のう撤去・処分		個		
上部工				
杭頭吊型枠		式		原契約のとおり
上部コンクリート	24N-12-20(25)	m		
舗装コンクリート	18N-8-20(25) t=10.0~13.2cm	m2		
裏込工				
裏込材	雑石(5~100kg/個程度)	m3	42	支給材料及び流用材
構造物撤去工				
コンクリート取壊し	既設護岸上部工	式		原契約のとおり
土留工				
水中不分離コンクリート	18N-40-20	m		
場所打ち土留め護岸	18N-8-40	m		
舗装工				
路盤	RC-40 t=20cm	m2	108	舗装復旧
コンクリート舗装	18N-8-20(25) t=20cm	m2	108	舗装復旧
盛土	t=15cm	m2	108	
排水管設置	VU管 φ20cm	m	0.8	
【D工区】				
仮設工				
仮棧橋撤去		式		原契約のとおり
本体工				
汚濁防止膜設置・管理・撤去	H=2,4,5m	m	180	原契約のとおり
先行掘削(鋼管矢板)	φ1000,平均掘削長:18.28m	本	62	
先行掘削(鋼管杭)	φ1800,平均掘削長:20.62m	本	16	
鋼管矢板(1)	φ700 L=20.50m 異形	本		
鋼管矢板(2)	φ700 L=20.50m	本		
鋼管杭	φ1300 L=23.00	本		
裏込工				
裏込材	雑石(5~100kg/個程度)	m3	565	支給材料及び流用材