

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月5日
契約業者名	あおみ建設株式会社 九州支店
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区博多駅前1-4-4
工事の名称	令和6年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)工事(第3次)
工事場所	大分県大分市西ノ洲
工事種別	港湾等鋼構造物
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年9月24日
工期(至)	令和8年3月13日
変更前の契約金額	631,202,000 円 (税込み)
変更金額	29,150,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	660,352,000 円 (税込み)
変更理由	1.本土工において、場所打ちコンクリートに施行方法を変更した。 2.先行工事の仮設鋼矢板の数量変更に伴い、仮設鋼矢板の撤去数量を変更した。 2.仮設工において、汚濁防止膜の数量を変更した。 3.仮設工において、大型土のうの数量を変更した。 4.先行工事の軽量鋼矢板追加に伴い、引き継ぐ軽量鋼矢板を追加した。

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
護岸(改良)				
仮設工				
仮設鋼矢板撤去	SP-III型、L=9.5m	枚	110	
大型土のう管理・撤去(1)	放水函部	個		
大型土のう管理・撤去(2)	取水管部	個		
大型土のう管理・撤去(3)		個		
軽量鋼矢板土留(陸側)	既設構造物用	枚	12	
軽量鋼矢板土留(海側)	湧水流入防止用	枚	97	
上部工				
鋼製壁体製作(1)	放水函部	基	}	原契約の通り
鋼製壁体製作(2)	取水管部	基		
鋼製壁体運搬・据付(1)	放水函部	基		
鋼製壁体運搬・据付(2)	取水管部	基		
現場溶接	現場大型片T継手溶接	m		
基礎コンクリート	24N-12-20(25)	m		
天端被覆コンクリート	18N-12-20(25) t=200	m		
水叩きコンクリート	18N-12-20(25) t=200	m		
均しコンクリート	18N-12-20(25) t=200	m		
土工				
埋戻しコンクリート	18N-12-20(25)	m	}	
埋戻し(1)	土工用水砕スラグ	m		
埋戻し(2)	土砂	m		
本体工				
場所打ちコンクリート	18N-12-20(25)	m	68.3	
復旧工				
場所打ち側溝A	RC-40、t=200mm 18N-8-40	m	}	原契約の通り
場所打ち側溝B	RC-40、t=200mm 18N-8-40	m		